

Tagung des Deutschen Beton-Vereins (e.V.) am 15./17. April 1953 in Stuttgart.

## Spannbetonbrücke über die Nidda in der Umgehungsstraße Frankfurt a. M. — Höchst.

Von Oberbaurat Edgar Koritzky, Frankfurt a. M.

### Allgemeine Übersicht.

Für den außerordentlich dichten Kraftwagenverkehr zwischen Frankfurt und Höchst war die enge Ortsdurchfahrt Alt-Nied mit stellenweise 6 m breiten Fahrbahnen eine ständige Verkehrsengstelle. Die städtischen Körperbehörden entschlossen sich daher zum Neubau einer Umgehungsstraße, die Alt-Nied umgehen sollte. Die vorhandene Straße, welche die Umgehungsstraße Alt-Nied entlastet und überdies seit langem notwendige Verkehrsverbindungen zwischen Frankfurt und Höchst ermöglicht, ist die neue Straße, die im Osten an die Mainzer Landstraße anschließt und im Westen in die Bolongarstraße am Ortseingang von Höchst einmündet, im späteren endgültigen Ausbau zu einer Gesamtbreite von 29 m. Darin sind enthalten zwei Bürgersteige von je 1,75 m, zwei Radfahrwege von je 1,75 m, zwei Fahrbahnen von je 7 m

Bürgersteig, einen Radfahrweg und den zweigleisigen eigenen Straßenbahnkörper (Bild 2, Lageplan).



Bild 1. Gesamtansicht.

Zur Überführung dieser Umgehungsstraße über die Nidda war der Bau einer Brücke erforderlich (Bild 1), die den Fluß in einem Winkel von  $84^\circ$  links schief kreuzt. Entsprechend der ersten Ausbaustufe der Straße wurde die Brücke zunächst 18,25 m breit von Außenkante zu Außenkante Gehweg errichtet. Ihre konstruktive Ausbildung erlaubt eine spätere Verbreiterung auf 29 m mit nur geringfügigen Veränderungen an dem Gesims der Gleisseite (Bild 3, Querschnitt, und Bild 4). Die Öffnungsweiten sind 23,6 m für die Mittelöffnung und je 13,55 m für die beiden Seitenöffnungen (Bild 5).

Die Konstruktionsunterkante liegt auf  $+ 93,70$  bei einem höchsten Wasserstand der Nidda von  $+ 93,45$ . Mit Rücksicht




Bild 2. Lageplan.

ein in Straßenmitte liegender eigener zweigleisiger Straßenbahnkörper auf Schotterbett von 6,45 m Breite. Die kürzlich vollendete erste Ausbaustufe von 18,25 m Breite umfaßt lediglich einen

auf das Landschaftsbild und zur Einsparung von Baukosten wurden die Straßendämme möglichst niedrig gehalten und die Straßenoberkante in Brückenmitte auf  $+ 95,38$  gelegt. Die Bauhöhe für

die Brückenüberbauten einschl. Straßenbefestigung ist daher mit 1,68 m ziemlich gedrückt.

### B. Baugrund, Gründung und statisches System der Brücke.

Im Jahre 1948 wurden am Standort der Brücke mehrere Auf-

Die Fundamente der Pfeiler und Widerlager wurden auf die grobkörnige Kiesschicht gesetzt und mit Dichtungswannen aus säurefesten Baustoffen umgeben. Der unter der Kiesbank anstehende Sand neigt gemäß Gutachten von Professor *Detig* infolge seines runden, gleichmäßigen, feinen Kornes und seines hohen

Wassergehaltes zu Triebssandbildung. Die Fundamente wurden daher durch Stahlspundwände System Larssen Profil II neu, umschlossen, die bis in den unter dem Sand anstehenden Ton gerammt sind. Wegen des stark angreifenden Grundwassers wurden gekupferte Spundbohlen verwendet.

Die Auswertung der erhobten Bodenproben ergab ferner, daß mit ungleichmäßigen Setzungen des Bauwerkes zu rechnen ist. Deswegen sollte der Überbau statisch bestimmt gelagert werden und die größte Kantenpressung in der Bodenfuge etwa 1,5 kg/cm<sup>2</sup> nicht überschreiten. Das Bauwerk mußte also so leicht wie möglich konstruiert werden. Der baustatische Entwurf sah daher al-

Überbau einen Gerberbalken mit Pendelstützen vor, und zwar in Verbundbauart mit geschweißtem Stahl-Trägerrost und mit Stahlbetonfahrbahntafel. Die Brückenwiderlager wurden, um auch deren Gewicht niedrig zu halten als Stahlbetonkörper ausgebildet.




Bild 3. Querschnitt in Brückenmitte.

schlußbohrungen in den Untergrund getrieben zwecks Entscheidung über die zu wählende Gründungsart sowie zur Klärung der Frage, ob bei den erbohrten Bodenschichten mit ungleichmäßigen Setzungen der Gründungssohle zu rechnen ist. Die Schichtung des Unter-




Bild 4. Grundriß.




Bild 5. Längsschnitt.

grundes wechselt häufig zwischen tonigen, sandigen und kiesigen Bändern unterschiedlicher Mächtigkeit. Das bei + 88,20 angetroffene Grundwasser hat einen hohen Gehalt an Sulfaten, Chloriden und freier kasklösender Kohlensäure, wirkt somit zerstörend auf Beton (Bild 5).

Die Ramm-, Erd-, Abdichtungs- und Betonarbeiten für die Stützenfundamente und die unteren Teile der Widerlager bis zur Höhe der Auflagerbank wurden von September bis Dezember 1945 durch die Firma Dyckerhoff & Widmann KG, Wiesbaden-Biebrich ausgeführt. Die Arbeiten mußten dann unterbrochen und konnt-

wieder im Mai 1951 aufgenommen werden mit dem Ziel  
ster Verkehrsübergabe der Brücke im Oktober 1951.

### Überbauten und Lager.

zwischen hatte sich die Lage auf dem Stahlmarkt derart ver-  
schlechtert, daß bei der ursprünglich vorgese-  
henen Ausführung der Überbauten und Pendel-  
stützen in Stahl die Einhaltung des Termines

mentsohle ergaben sich hierbei zu  $1,57 \text{ kg/cm}^2$ , blieben also im  
Bereich der für den vorhandenen Baugrund durch bodenmecha-  
nische Prüfung ermittelten zulässigen Größenordnung.

Der Überbau ist durch eine Längsfuge in zwei voneinander un-  
abhängige Tragkörper für Straße und Straßenbahn geteilt (Bild 3).  
Der Straßenteil ist wegen der seitlich über den Randträger weit  
auskragenden Fahrbahnplatte, deren Belastung erhebliche Torsionsmomente verursacht und wegen der geringen zur Verfügung




Bild 6. Bewehrung mit Quervorspannung (Straßenbrücke).

Die Verkehrsübergabe ausgeschlossen war. Für die nunmehr  
endgültig gewordene Ausführung in Stahlbeton galt es wegen der  
hältnismäßig geringen zur Verfügung stehenden Bauhöhe eine  
erst schlanke und zugleich eine sehr leichte Konstruktion zu

stehenden Bauhöhe als Kastenquerschnitt ausgebildet, dessen große  
Verdrehungssteifigkeit die Torsionsmomente von 228 tm voll auf-  
nimmt. Die Hohlkastenkonstruktion ist außer in der Längsrichtung  
auch in Querrichtung vorgespannt, wobei die Fahrbahnplatte nur




Bild 7. Auslegerträger (Straßenbrücke).

en, damit die ursprünglich für die Stahlüberbauten bemessenen  
bereits ausgeführten Gründungskörper beibehalten werden  
konnten, ohne die Verkehrsbelastung zu verringern oder die zu-  
sätzliche Bodenpressung von  $1,5 \text{ kg/cm}^2$  wesentlich zu überschreiten.

beschränkte Quervorspannung erhielt. Die Rißsicherheit in der  
beschränkt quervorgespannten Platte wurde gemäß DIN 4227 nach-  
gewiesen, die vorhandenen Zugspannungen durch schlaife Bewehrung  
aus Stahl I aufgenommen. Die vollkommene Freiheit von Rissen

ist somit gewährleistet,  
so daß auf die sonst üb-  
liche Abdichtung der Fahr-  
bahnplatte verzichtet wer-  
den konnte, zumal der  
Belag der Fahrbahn aus  
5 cm und der des Fuß-  
und Radweges aus 2 cm




Bild 8. Einhängeträger der Straßenbrücke (Randträger unter der Fahrbahn).

Vergrößerung der fertiggestellten Gründungskörper hätte  
an ihrer Spundwandumschließung und ihrer Dichtungströge nur  
sehr großem Aufwand an Kosten und Zeit bewerkstelligt  
werden können.

dickem Gußasphalt besteht, der das Durchsickern von Nieder-  
schlagswasser und das Eindringen von Luftfeuchtigkeit verhindert.

Der Brückenteil unter der Straßenbahn ist als Plattenbalken-  
querschnitt ausgebildet und nur in Längsrichtung vorgespannt. Auf

von der Firma Wayss &  
Freitag AG., Frankfurt a. M., ein-  
rechter Entwurf, der unter den  
vorgelegten Entwürfen in  
technischer und ästhetischer Hin-  
sicht am besten den vom Brücken-  
amt gestellten Bedingungen  
entsprach, wurde zur Ausführung  
genommen. Hierbei bestehen die  
Überbauten aus vorgespanntem  
Beton mit nachträglichem Ver-  
stärkungsgemäß Bauart Freyssinet-  
system & Freitag. Im vorliegenden  
Entwurf wurde die volle Vorspan-  
nung gemäß den Richtlinien für  
Spannbeton, DIN 4227, 7. Entwurf,  
angewendet. Die Brücke ist be-  
rechnet für das 60-t-Schwerstfah-  
zeug der Berechnungsgrundlagen  
für massive Brücken, DIN 1072,  
ausgegeben Dezember 1950, bei  
gleichzeitiger Belastung durch  
 $10 \text{ kg/cm}^2$  bzw.  $500 \text{ kg/cm}^2$  sonstiger Verkehrslast und für  
eine Straßenbahn mit  $10,4 \text{ t}$  und  $7,2 \text{ t}$  sowie Schienenreinigungswagen  
mit  $10,0 \text{ t}$  Achsdruck. Die größten Kantenpressungen in der Funda-




Bild 9. Betonlager.

Quervorspannung wurde hier verzichtet, weil von vornherein zu  
übersehen war, daß eine solche bei dem schmalen Überbau teurer  
ist als die Abdichtung der Brückentafel durch Dichtungsbahnen  
einschließlich Schutzbeton.

Aus den Bildern 6 bis 8 ist die Spannbewehrung ersichtlich. Sie paßt sich sehr gut dem Momentenverlauf an und ist über den Querschnitt gut verteilt.

Im Entwurf war vorgesehen, daß sämtliche Lager aus Stahlguß gefertigt werden. Während der Bauausführung ergab sich indessen, daß selbst die geringe Menge von rd. 3,3 t Stahlguß bis zur vorgeschriebenen Zeit nicht lieferbar war. Aus vorhandenen Beständen der ausführenden Firma Wayss & Freytag konnten nur die Stahlgußlinienkipplager für die nördlichen Festlager geliefert werden, für alle anderen Lager reichte der Vorrat nicht aus. Daher wurden auf der südlichen Seite an Stelle der Rollenlager Gleitlager eingebaut, die in einfachster Weise aus Schienenprofil S 45 und einem halben Breitflanschprofil IP 30 angefertigt wurden. Auf den Pendelrahmen wurden die Stahlgußlinienkipplager durch Betongelenke Bauart Freyssinet ersetzt. Diese sind in der Deutschen Bundesrepublik meines Wissens hier erstmalig angewendet worden (siehe Bild 9). Jedes Lager wurde in einem Guß aus Beton B 450 betoniert und somit eine Arbeitsfuge im Hals des Gelenkes vermieden. Die größte Pressung an dieser Stelle beträgt  $180 \text{ kg/cm}^2$ . Nach  $\frac{3}{4}$  jähriger Beobachtung konnten an den Betongelenken nicht die geringsten Risse festgestellt werden, obgleich die tatsächliche Belastung des Brückenteils unter dem Straßenbahnkörper der rechnerischen Belastung sehr nahe kommt. Der Tangens des Verdrehungswinkels zwischen Stütze und Überbau infolge Formänderungen des Bauwerkes errechnete sich im vorliegenden Fall zu  $\frac{1}{100}$ , während belgische Versuche ergaben, daß sich selbst, wenn der Tangens des Verdrehungswinkels den Wert  $\frac{1}{50}$  erreichte, an den Betonpendellagern keinerlei schädliche Wirkungen zeigten. Die Gelenke Bauart Freyssinet sind bedeutend wirtschaftlicher als die üblichen Betonfedergelenke, da die Stahlersparnis in gewissen Fällen 70 % ausmacht.

#### D. Besonderheiten des Standsicherheitsnachweises.

Die Spannbewehrung besteht aus einzelnen Bündeln von je 12 Stück Stahlstäben  $\phi$  5,15 mm mit einer Festigkeit von  $16\,500 \text{ kg/cm}^2$  bei einer Streckgrenze von  $14\,500 \text{ kg/cm}^2$  und einer mittleren Bruchdehnung von 7,33 %. Die Bündel wurden mit  $10\,500 \text{ kg/cm}^2$  gespannt. Der Spannungsabfall im Stahl infolge Schwinden und Kriechen des Betons, wobei als Kriechzahl  $\varphi = 2,00$  und für Beton  $E = 340\,000 \text{ kg/cm}^2$  gewählt wurde, ergab sich im Mittel zu  $1300 \text{ kg/cm}^2$ , so daß im Endzustand nach Schwinden und Kriechen der Vorspannstahl mit  $9200 \text{ kg/cm}^2$  beansprucht wird. Der 7. Entwurf der Spannbetonrichtlinien empfiehlt, die Spannungen des Vorspannstahles unter Gebrauchslast nicht höher als 75 % der Streckgrenze bzw. 55 % der Bruchgrenze steigen zu lassen, wobei der niedrigere der beiden Werte maßgebend sein soll. Im vorliegenden Falle wäre demnach 55 % der Bruchgrenze  $= 9100 \text{ kg/cm}^2$  maßgebend. Da aber bei der verwendeten Stahlsorte der Abstand zwischen der Beanspruchung beim Spannen mit  $10\,500 \text{ kg/cm}^2$  und der 0,2 %-Grenze (bei  $14\,500 \text{ kg/cm}^2$ )  $4000 \text{ kg/cm}^2$  ausmacht, also sehr groß ist, erschien in diesem Falle eine Abweichung von den Empfehlungen der Richtlinien vertretbar, zumal diese auch als oberen Wert der Beanspruchung des Vorspannstahles 75 % der Streckgrenze zulassen, was bedeutet, daß die Beanspruchung der Spannglieder unter  $10\,875 \text{ kg/cm}^2$  liegen muß. Diese Bedingung ist erfüllt.

Statt der Bruchsicherheiten wurden in der Festigkeitsberechnung die Sicherheiten gegen Fließen für die Streckgrenze, genauer 0,2 %-Grenze  $= 14\,500 \text{ kg/cm}^2$ , nachgewiesen. Diese Sicherheiten ergaben sich für das Gesamttragwerk wie folgt:

##### I. Straßenbrücke:

- a) Einhängeträger 1,86
- b) Auslegerträger 2,49 bei positivem  $M_{\max}$   
2,00 bei negativem  $M$  an der Stelle der  
schärfsten Krümmung der Biegelinie
- c) Fahrbahnplatte 3,10

##### II. Straßenbahnbrücke:

- a) Einhängeträger 1,75
- b) Auslegerträger 2,00 bei positivem  $M_{\max}$   
3,80 bei negativem  $M$  an der Stelle der  
schärfsten Krümmung der Biegelinie

Bei Betrachtung der Verkehrslast allein könnte diese für den

Straßenteil im Bereich des Einhängeträgers um das 3,2fache, Bereich des Auslegerträgers um das 2,7fache gesteigert werden bis der Bruch eintritt. Die entsprechenden Werte für den T unter den Gleisen sind 2,87 bzw. 2,24.

Wie die nachstehende Tabelle zeigt, sind durch die Vorspannung das Stützenmoment des Kragträgers und das Feldmoment des Koppelträgers infolge Eigengewicht voll ausgeglichen:

Straßenbrücke, Gesamttragwerk.

|                                                    | Kragträger       |                     | Koppelträger<br>tm |
|----------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|
|                                                    | Feldmoment<br>tm | Stützenmoment<br>tm |                    |
| Infolge g .....                                    | + 37,4           | — 672,8             | + 399,2            |
| Infolge p .....                                    | + 315,2          | — 454,9             | + 402,5            |
| Infolge Vorspannung nach<br>Schwinden und Kriechen | — 107,0          | + 732,6             | — 582,0            |

Straßenbahnbrücke, Gesamttragwerk.

|                                                    | Kragträger       |                     | Koppelträger<br>tm |
|----------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|
|                                                    | Feldmoment<br>tm | Stützenmoment<br>tm |                    |
| Infolge g .....                                    | + 40,8           | — 431,7             | + 315,1            |
| Infolge p .....                                    | + 165,1          | — 274,0             | + 198,4            |
| Infolge Vorspannung nach<br>Schwinden und Kriechen | — 74,5           | + 408,6             | — 394,0            |

Infolge der guten Anpassung der Spannbewehrung an den Verlauf der Momente durch äußere Kräfte bleiben die Randspannung des Betons trotz der Schlankeit des Bauwerkes zum Teil erheblich unter den zulässigen Werten.

Die Schnittkräfte des dreizelligen Kastenrahmens unter der Straßenteil wurden in Anlehnung an das von Dr. Lie beschriebene Verfahren<sup>1)</sup> der Ermittlung der Einflußlinien von Stabwerken auf geometrischem Wege bestimmt.

Bei der Probelastung wurden die Durchbiegungen des Straßenteiles an 20 Stellen, die des Straßenbahnteiles an 10 Stellen an Setzdehnmessern gemessen. Zum Zeitpunkt der Probelastung war der Beton der Auslegerträgerbalken des Straßenteiles 10 12 Wochen alt. Auf Grund der Messung bei der Probelastung wurde der E-Modul dieses Betons im Mittel zu  $420\,000 \text{ kg/cm}^2$  festgestellt.

Der Beton der Unterzüge der Straßenbahnbrücke und der Einhängeträgers im Straßenteil hatte im Zeitpunkt der Durchbiegungsmessung ein Alter von 5 bis 8 Wochen. Für diese Teilergebnisse ergab sich ein E-Modul zu rd.  $265\,000 \text{ kg/cm}^2$ . Die gemessenen Durchbiegungen stimmten für beide Bauteile mit den in der Festigkeitsberechnung ermittelten Durchbiegungswerten gut überein.

Nach Prof. Dischinger<sup>2)</sup> werden bei einem Hohlquerschnitt, dessen Fahrbahn seitlich nicht über die Randträger auskragt, infolge der großen Torsionssteifigkeit des Querschnittes, auch exzentrisch zur Brückenlängsachse stehende Lasten auf alle Hauptträger gleichmäßig verteilt. Da im vorliegenden Falle die Fahrbahnplatte auf der Oberstromseite aber weit über den Randträger auskragt, überdies der Querschnitt sehr niedrig ist (Bilder 3 u. 6), schien ratsam, den Randträger unter der Fahrbahn stärker zu bemessen als bei gleichmäßiger Verteilung der Lasten auf die vier Hauptträger. Der Lastenzug für diesen Randträger wurde deswegen 20 % schwerer angesetzt als bei gleichmäßiger Verteilung der Last auf alle Hauptträger. Der Zuschlag von 20 % ergab sich aus der Ermittlung der Senkung einer Außenkante des Kastenquerschnittes infolge eines Verdrehungsmomentes, hervorgerufen durch Belastung am äußersten Rand der Kragplatte. Bei Berechnung als Träger ermittelte sich das Verhältnis der Belastung der Innenträger der der Außenträger nicht wie 1 : 1,2, sondern wie 1 : 2,5.

Die Entlastung des Randträgers eines Hohlquerschnittes ist infolge seiner Verdrehungssteifigkeit also außerordentlich groß.

Die durch außermittige Laststellung bei der Probelastung gemittelten Durchbiegungen bestätigten die rechnerischen Annahmen. Bei mittlerer Belastung waren die gemessenen Durchbiegungen

<sup>1)</sup> Kuo-hao Lie, Ermittlung der Einflußlinien von Stabwerken auf geometrischem Wege, Stahlbau 16 (1943), Heft 12/13, S. 45 ff.

<sup>2)</sup> Taschenbuch für Bauingenieure, S. 1522, 2. Aufl., Berlin 1949, Springer-Verlag.

vier Hauptträgern gleich groß, was ein Beweis für die vollkommen gleichmäßige Lastverteilung und die große Quersteifigkeit dieses niedrigen Kastenquerschnittes ist. Die Anordnung von Trägern in den Mitteln der Ausleger- und Einhängerträger ist als zusätzliche konstruktive Maßnahme zu bewerten.

#### Angaben über Bauausführung und Kosten.

Die Überbauten wurden auf einem hölzernen Lehrgerüst betoniert, bestehend aus dem Untergerüst auf Pfahljochen und dem als Obergerüst ausgebildeten Obergerüst mit zwischengeschalteten Stützpfeilern. Für die Pendelrahmen und Überbauten war Beton vorgedrieben, für die Betongelenke B 450 mit einem Zement-Mörtel von 300 kg/m<sup>3</sup> bzw. 450 kg/m<sup>3</sup> Beton. Um eine hohe Anpressfestigkeit des Betons zu erreichen, wurde für den Beton B 300 Zement Z 325 verwendet; denn zur Beschleunigung der Bauausführung sollte spätestens 7 Tage nach dem Betonieren die Vorkraft eingeleitet werden, was eine Mindestfestigkeit des Betons von 240 kg/cm<sup>2</sup> voraussetzte.

Als Zuschlagstoff wurde Rheinkies der Kornstufen 0/7 mm, 7/14 mm und 15/30 mm verwendet. Die Sieblinie des Gesamtgemisches der in einem bestimmten Gewichtsverhältnis zugegebenen Kornstufen lag zwischen den Linien D und E der DIN 1045, im besonders guten Bereich. Der mit einem Wassermenge von 0,60 bis 0,66 eingebrachte Beton wurde durch Innenerdverdichtung verdichtet. Sein Ausbreitmaß lag zwischen 36 und 38 cm. Die Würfelzugfestigkeiten betrugen nach 28 Tagen 343 kg/cm<sup>2</sup> bis 457 kg/cm<sup>2</sup>, die Zeit des Aufbringens der Vorspannkraft 251 kg/cm<sup>2</sup> bis 341 kg/cm<sup>2</sup>. Der Beton der Gelenke wurde mit 450 kg Zement Z 225 angemacht, erhielt einen Zuschlag von Basaltspalt und erreichte nach 28 Tagen eine Würfelzugfestigkeit von 575 kg/cm<sup>2</sup>, gefordert waren 500 kg/cm<sup>2</sup>.

Die bisher allgemein übliche Befestigung von eisernen Brückengeländern im Beton verursacht trotz Anordnung von Stützfugen im Handlauf und in der Geländereihe häufig Risse im Gesims an den Stellen, an denen die Pfosten im Gesims verankert sind. Um diesen Mangel zu vermeiden, wurde eine Geländerverankerung gemäß Bild 10 entwickelt.

Hiernach ist die ganze Gesimshöhe hindurchgesteckt mit einer Blechhülle am unteren Ende angebracht, die dem Geländer genügend Bewegungsfreiheit läßt, während die Dehnungen und Verformungen des Geländers infolge Temperaturunterschiedes mitmachen, ohne auf den überliegenden Beton zu wirken.

In jedem Pfosten ist in Höhe der Gesimsoberkante ein Kragen angebracht, über den sich das Geländer auf das Gesims abstützt. Die Hilfe von Ankerplatte und Klemmschraube an der Gesimsoberseite ist das Geländer in Längs- und senkrechter Richtung am Gesims festgehalten. Zum Schutz des Pfostenfußes gegen etwaige Feuchtigkeit eindringende Feuchtigkeit ist der obere Teil der Blechhülle stark erweitert und mit Asphalt vergossen. Die Erfahrung hat ergeben, daß diese Art der Geländerbefestigung den Ansprüchen genügt und unschöne und auch schädliche Risse im Beton nicht auftreten.

Der Bedarf an Baustoffen für die Überbauten und Pendelrahmen, die die Massen für die Widerlager und Gründungkörper nicht

einbezogen sind, umgerechnet auf 1 m<sup>2</sup> Brückenfläche ist aus nachstehender Tafel ersichtlich:

|               | Straßenteil         | Straßenbahnteil     |
|---------------|---------------------|---------------------|
| Beton         | 0,44 m <sup>3</sup> | 0,43 m <sup>3</sup> |
| Schalung      | 2,52 m <sup>2</sup> | 1,60 m <sup>2</sup> |
| Vorspannstahl | 21 kg               | 14 kg               |
| Betonstahl I  | 41 kg               | 31 kg               |

Die Fundamente der Pendelrahmen und die Widerlager erforderten auf 1 m<sup>2</sup> Brückenfläche 0,70 m<sup>3</sup> Beton und 14 kg Rundstahl.

Die Gesamtbaukosten der Brücke unter Absetzung der Kosten für die normalerweise sonst wegfallenden Dichtungströge und Sicherungspundwände betrugen rd. 350 000 DM, umgerechnet auf 1 m<sup>2</sup> Brückenfläche = 370 DM/m<sup>2</sup>. Die Gründungkörper sind an diesen Kosten mit rd. 112 DM/m<sup>2</sup>, die Überbauten einschl. Pendelrahmen mit rd. 258 DM/m<sup>2</sup> beteiligt.

Die Ausschreibung und Abrechnung der Arbeiten hat gezeigt, daß bei den vorliegenden Stützweiten die Ausführung der Überbauten und Stützen in Stahl, gleichgültig ob mit oder ohne Verbund mit einer Stahlbetonfahrbahnplatte, um etwa 30 bis 40 % teurer ist, als die Ausführung in vorgespanntem Stahlbeton, selbst bei Berechnung des Stahlüberbaues als Trägerrost. Ferner hat sich ergeben, daß die Quervorspannung eines Hohlkastenquerschnittes mit einer 11,27 m breiten Fahrbahnplatte zwecks Ersparung der sonst üblichen Abdichtung mit Schutzbeton über der Fahrbahnplatte keine geldlichen Vorteile gegenüber der Abdichtung mit sich bringt.


Die Kosten der Quervorspannung und der Abdichtung mit Schutzbeton waren annähernd gleich. Das rührt einmal daher, daß bei einem Hohlkastenquerschnitt auch die untere Platte vorgespannt werden muß, wenn die obere Platte Quervorspannung erhält und zum anderen, daß bei der 11,27 m breiten oberen und der nur 7,94 m breiten unteren Platte die einzelnen Querbündel verhältnismäßig kurz sind, der Arbeitsaufwand für die Herstellung, den Einbau und das Anspannen kurzer und langer Bündel aber ungefähr gleich ist, so daß, auf den Tonnenpreis bezogen, kurze Bündel teurer werden als lange.

Hinzu kommt noch, daß die Querbündel an den Kreuzungspunkten mit den Längsbündeln sehr sorgfältig mit ausreichendem senkrechtem Abstand zwischen den Bündeln verlegt werden müssen, was alles dazu beiträgt, daß bei der vorliegenden Breite des Straßenteiles sich die an Abdichtung und Schutzbeton ersparten Kosten mit den Aufwendungen für die Quervorspannung aufheben. Daraus folgt, daß nur breitere Hohlkastenbrücken als die hier beschriebene einen geldlichen Vorteil durch Quervorspannung erwarten lassen, solange die jetzigen Verhältnisse zwischen Stoffpreisen und Löhnen bestehen bleiben.

#### F. Schlußbemerkungen.

Berechnung und Ausführung von Spannbetonbauten sind noch in lebhafter Entwicklung begriffen. Hierin ist wohl auch der Grund zu suchen, weswegen noch keine zusammenfassende deutsche Darstellung dieser Bauart in Buchform erschienen ist. Der Fachkollege, der sich über das Wesen dieser Materie unterrichten will, ist auf Einzelabhandlungen in Zeitschriften und Handbüchern angewiesen, wobei letztere wegen der Unmöglichkeit, sie in kurzen Zeitabständen, entsprechend der Entwicklung des behandelten Stoffes, neu aufzulegen, unter dem Mangel einseitiger oder überholter Darstellung leiden.

Es sei deshalb an dieser Stelle zum Ausdruck gebracht, daß die Niddabrücke Nied-Höchst bisher keinen Anlaß zu Beanstandungen gegeben hat, mit solchen auch nicht mehr zu rechnen ist. Das ist ein Beweis dafür, daß der vorgespannte Beton, System Freyssinet-Wayss & Freytag, die Erwartungen des Bauherrn erfüllt. Wie schon vorher betont, bereitet es bei diesem System keinerlei Schwierigkeiten, die Vorspannglieder dem Verlauf der Momente und den Zugspannungstrajektorien des durchlaufenden Trägers anzupassen. Die nach der Bauweise Freyssinet-Wayss & Freytag errichtete Niddabrücke Nied-Höchst ist konstruktiv in Ordnung, wirtschaftlich vorteilhaft und fügt sich mit ihrer feingliedrigen, einfachen und schlichten äußeren Formgebung sehr gut in die grüne Niederungslandschaft ein.



# Grundsätzliches zum Vorspannen von Flächentragwerken.

Von Dr.-Ing. Gotthard Franz, Bad Vilbel.

Der Verfasser hat kürzlich<sup>1)</sup> einige Gesichtspunkte zusammengestellt, die beim Vorspannen von Balken, d. h. Tragwerken mit einachsigen Spannungszustand, zu beachten sind. Im folgenden sollen diese Betrachtungen auf zweiachsig beanspruchte Tragwerke erweitert werden, wobei wir uns auf qualitative Näherungen und Andeutungen des genauen Rechnungsganges beschränken, um uns ein Bild von den teilweise recht verwickelten Zusammenhängen zu verschaffen.

Wir wollen zunächst untersuchen, wie ein solches Tragwerk wirkt, und knüpfen an die Vereinigung von 2 sich rechtwinklig kreuzenden Balkenscharen an, die als Trägerrost bezeichnet werden. Dieser nimmt eine Mittelstellung zwischen den ein- und zueidimensionalen Tragwerken ein.

Im einfachsten Fall sollen 2 frei aufliegende, gleich lange, vorgespannte Balken (Bild 1) eine gleichförmig verteilte Belastung tragen. Werden beide Balken gleichzeitig und gleich hoch vorgespannt, so beeinflussen sie sich selbstverständlich nicht. Wenn man jedoch mit Balken 1 allein beginnt und in ihm mit einem parabolisch verlaufenden Spannglied




Bild 1. Einfachster Balkenrost, Balken 1 mit parabolischem Spannglied.

das Moment  $M_{v0}$  in der Mitte erzeugt, so würde er sich in der Mitte um

$$f_0 = \frac{M_{v0} l^2}{9,6 EJ}$$

aufwölben, wenn nicht der Widerstand des Balkens 2 eine Verminderung der Aufbiegung bewirkte. Die Koppelkraft  $X$  zwischen beiden Balken läßt sich aus der Gleichsetzung der Durchbiegungen beider Balken berechnen. Ist  $f_1 = \frac{1 \cdot l^3}{48 EJ}$  die Durchbiegung eines

Balkens infolge  $X = 1$ , so ist

$$X = \frac{f_0}{2 f_1} = \frac{M_{v0}}{0,4 l}$$

Also ist das Mittelmoment

$$\text{des Balkens 2: } M_{m2} = X \frac{l}{4} = \frac{M_{v0}}{1,6} = 0,625 M_{v0},$$

$$\text{des Balkens 1: } M_{m1} = M_{v0} \left(1 - \frac{1}{1,6}\right) = 0,375 M_{v0}.$$

Die Vorspannmomente und Stützkkräfte der Balken sind aus Bild 2 ersichtlich.




Bild 2. Biegemomente in den beiden Balken infolge Vorspannung.

mäßig auf beide Balken wie bei einer mittigen Belastung, die ja in beiden gleich große Momente erzeugen würde.

4. Während durch das Vorspannen eines Einzelbalkens keine Stützkkräfte entstehen, sind diese für den Trägerrost nicht mehr gleich Null, bilden aber zusammen eine Gleichgewichtsgruppe.

Diese Erscheinungen werden wir bei allen zweiachsigen Systemen wiederfinden. Beispielsweise verhält sich ein Rost aus mehreren Balken in der einen und einem Balken in der anderen Richtung,

wenn nur die Balken 1 und 2 vorgespannt werden, wie in Bild 3 dargestellt.

Die Verhältnisse bei mehreren Balken in jeder Richtung sind in Bild 4 skizziert, das bereits über das Verhalten von Platten Aufschluß gibt. Es ist zu ersehen, daß die Vorspannung der aktiven




Bild 3. Allseitig gelagerter Balkenrost, kurze Balken mit parabolischem Spannglied.

Balken 1, 2 und 3 um so mehr behindert wird, je näher sie dem Rande 0 liegen. Bei der Berechnung solcher Roste kann man näherungsweise nach [11] verfahren, wobei die Leibungsdrücke des Spannglieds als Belastung für den Rost einzuführen sind.




Bild 4. Vielfeldriger Balkenrost, Balken 1, 2 und 3 mit parabolischen Spanngliedern.

Besonders zu erwähnen sind noch die nur auf 2 Seiten aufliegenden Trägerroste, wie sie für Brücken oft verwendet und dabei mitunter als „Kreuzwerke“ bezeichnet werden, obgleich dieser Name an





Bild 5. Straßenbrücke mit 3 Hauptträgern und vorgespanntem Mittelquerträger; Querträgermomente infolge Vorspannung abhängig vom Verhältnis der Trägheitsmomente.

Querträger, der vorwiegend positive Momente erhält, allein an der Unterseite vorspannen. Er würde dadurch eine nach unten hohle Krümmung bekommen und somit die mittleren Hauptträger anheben und die äußeren niederdrücken. Man erzeugte auf diese Weise in ersteren negative und in letzteren positive Zusatz

<sup>1)</sup> B. u. St. 47 (1952), Heft 6, S. 137 ff.

mente, über deren Größenordnung folgendes Beispiel Auskunft gibt:

= Reaktion zwischen mittlerem Hauptträger und Querträger,  
 =  $V \cdot e$  Vorspannmoment des Querträgers,

$$\frac{M_v b^3}{8 E J_q} \text{ für gerades Spannglied,}$$

$$\frac{M_v b^3}{9,6 E J_q} \text{ für parabolisch gekrümmtes Spannglied,}$$

$$\frac{b^3}{48 E J_q} \left( 1 + 1,5 \frac{l^3 J_q}{b^3 J_l} \right) = \frac{b^3}{48 E J_q} (1 + z),$$

$$\frac{6 M_v}{b} \frac{1}{1 + z} \text{ bei geradem Spannglied.}$$

atzmomente in Mitte

$$\text{erträger: } M_{q_x} = X_1 \frac{b}{4} = \frac{3}{2} M_v \frac{1}{1 + z},$$

$$\text{tlerer Hauptträger: } M_{I_m} = X_1 \frac{l}{4} = \frac{3}{2} M_v \frac{1}{1 + z} \frac{l}{b} = M_{q_x} \frac{l}{b},$$

$$\text{erer Hauptträger: } M_{I_a} = \frac{X_1 l}{2} \frac{1}{4} = \frac{1}{2} M_{I_m}.$$

$$\text{ispiel: } l = 20, \quad b = 8, \quad \frac{J_q}{J_l} = i, \quad z = 1,5 \frac{20^3}{8^3} i = 23,5 i.$$

anzwerte:

$$= \infty, i = 0: \text{Hauptträger starr, } M_{q_x} = \frac{3}{2} M_v; \text{ Gesamtmoment}$$

$$\text{Querträgermitte: } M_{q_m} = -\frac{1}{2} M_v.$$

$$= \infty, i = \infty: \text{Querträger starr, } X_1 = 0; M_{q_x} = 0; M_q = M_v;$$

= 0. Momente  $M_q$  für  $J_q \ll J_l$ , d. h.  $0 < i < 1$  vgl. Bild 5.

in wird lieber leicht übersehbare Verhältnisse schaffen und die erträger nur zentrisch vorspannen, um so mehr als sie ohnehin est Wechselbeanspruchung erleiden. Dabei ist natürlich Bedingung,

die Fahrbahnplatte mit der gleichen mittleren Spannung gekrkt wird, um die gleiche Verkürzung wie der Querträger zu erten. Andererseits wird man die Hauptträger möglichst derat pannen, daß alle die gleiche Aufwölbung unter Eigengewicht tzen, da man sonst wiederum Zusatzbeanspruchungen in den erträgern hervorruft und die beabsichtigte Verschiedenheit in

Vorspannung der einzelnen Hauptbalken nicht erreicht wird. Wir müssen noch einen Umstand erwähnen, der bei dieser mittel- en Vorspannung zu berücksichtigen ist, und zwar die Spannungs- lagerung durch Kriechen des Betons. Nach den bisherigen

kenntnissen besteht das Kriechen in einer langsamen Vergröße- rung der elastischen Verformungen und ist proportional zu diesen. n ergeben sich die vorstehend ermittelten Momentenbilder für

Vorspannzustand alle aus Elastizitätsgleichungen, bei deren Lösung  $E$  herausfällt. Infolgedessen sind sie unabhängig von der

ße dieses Faktors, und auch das Kriechen, das eine zeitliche Ver- erung von  $E$  bedeutet, kann dieser Kräfteverteilung nichts an- en. Alle Formänderungen wachsen mit der Zeit proportional zu

Anfangsspannungen, so daß auch bei statisch unbestimmten

temen keine zusätzliche Zwängung eintritt. Die Vorspannung es Tragwerkes wird daher nur insoweit vom Betonkriechen be- ert, als die Stahlspannung infolge der langsamen Stauchung des

gebenden Betons sinkt, was ja stets in der üblichen Weise ab- chätzt und berücksichtigt wird. Lediglich Schnittkräfte aus

können. Die Biegemomente infolge jeder Art von Belastung können mit Hilfe der Tafelwerke von Bittner [6], Olsen-Reinitz- huber [14] oder Pucher [16] ermittelt werden. Diese wurden neuerdings für die in DIN 1072 genormten Straßenfahrzeuge von Rüsck [17] aus- gewertet. Fast alle Tafeln sind nun ohne Berücksichtigung der Wirkung der Querdehnung des Betons aufgestellt, so daß in der Berechnungsvorschrift für Brücken DIN 1075 die näherungsweise Berücksichtigung der daraus folgenden Biegemomente  $v M_x$  in der Längsrichtung  $y$  der Platte außer den  $M_y$  vorgeschrieben ist. Eine entsprechende Vermehrung der  $M_x$  um  $v M_y$  tritt nicht ein, da die Verformung in  $x$ -Richtung nicht behindert wird.

Wenn wir nun einen derartigen frei auflie- genden Plattenstreifen mit gekrümmten Spann- gliedern, die gleichmäßig über seine ganze Länge verteilt sind, quer vor- spannen, so erzeugen wir ebenso außer den beabsichtigten  $M_x$  Momente  $M_y = v M_x$ , welche den  $M_y$  aus Verkehrslast entgegenwirken. Wir sparen also durch diese Über- legung an „schlaffer“ Bewehrung in der Längsrichtung, durch welche die  $M_y$  meist aufgenommen werden. Beispielsweise seien mit  $v = \frac{1}{6}$  für die Platte Bild 6 berechnet:




Bild 6. Querschnitt durch zweiseitig gelagerten Plattenstreifen mit parabolischen Spanngliedern.

$$\begin{aligned} M_{g_x} &= 0,6 \text{ tm,} & M_{g_y} &= \frac{1}{6} 0,6 = 0,1 \text{ tm,} \\ M_{p_x} &= 2,4 \text{ tm,} & M_{p_y} &= 0,8 + \frac{1}{6} 2,4 = 1,2 \text{ tm,} \\ M_{q_x} &= 0,6 + 2,4 = 3,0 \text{ tm,} & M_{q_y} &= 0,1 + 1,2 = 1,3 \text{ tm,} \\ \sigma_{q_x} &= \pm 55 \text{ kg/cm}^2, & \sigma_{q_y} &= \pm 34 \text{ kg/cm}^2 \end{aligned}$$

$$\text{und die erf. Vorspannung aus der Beziehung (Kernweite } k = \frac{d}{6} = 3,0 \text{ cm): } \sigma_{e_x}^u = \frac{V}{F} \left( 1 + \frac{e}{k} \right) = \frac{V}{F} \left( 1 + \frac{4}{3} \right) = 2,33 \frac{V}{1800} = -\sigma_{q_x}^u = 55 \text{ kg/cm}^2; V = 42000 \text{ kg/m.}$$

Die durch den zentrischen Anteil der Vorspannkraft  $V$  erzeugte Querdehnung reicht über die ganze Breite des Plattenstreifens, wird daher nur wenig behindert. Der Biegebungsanteil muß aber als durch die Auflagerung der Platte voll behindert gelten, da die Platte in Längsrichtung gerade bleiben soll und liefert

$$\sigma_{v_y} = 55 \frac{4/3}{1 + 4/3} \cdot \frac{1}{6} = 5 \text{ kg/cm}^2.$$

Die Biegespannungen in Richtung  $y$ :  $\sigma_{q_y} = 34 \text{ kg/cm}^2$  werden daher etwa um 15% durch die Querdehnung vermindert.

In beiden Richtungen schlaff bewehrte Platten gewähren diesen Vorteil nicht. Daher empfiehlt es sich stets, die Wirkung der Quer- dehnung bei Vorspannung zu berücksichtigen.

Mitunter werden derartige Plattenstreifen zusätzlich örtlich be- lastet. Man würde an diesen Stellen eine schlaffe Bewehrung enger legen und sich mit einer genäherten Verteilbreite begnügen. Bei einer vorgespannten Platte ist jedoch zu beachten, daß die Wirkung der Spannglieder in 2 Teile zerlegt werden muß:

- die Längskraft infolge der Verankerung (die wir zunächst in der halben Höhe liegend, also zentrisch wirkend, annehmen) und
  - die Leibungsdrücke der gekrümmten Spannglieder. Sie lassen sich ohne weiteres in der gewünschten Weise konzentrieren (Bild 7).
- Man sieht unmittelbar, daß die Leibungskräfte mit der Auflast ohne zusätzliche Verformungen ins Gleichgewicht gebracht werden können. Dies entspricht der „formtreuen Vorspannung“, sofern es sich um ständige Last handelt. Im Vorspannzustand für eine veränderliche Last, also ohne Streifenlast, verteilen sich die Momente infolge der Leibungskräfte ebenso wie diejenigen aus der Streifenlast, so daß sie aus Tafeln [6] entnommen werden können.

Anders die Wirkung der Längskraft: Sie verteilt sich in beiden Fällen unabhängig von der Last rasch in der Längsrichtung der Platte, so daß an der Stelle der größten Beanspruchungen in Platten- mitte nicht mehr viel von ihr übrig ist [20, S. 331]. Das Verhältnis der Spannungen in Richtung  $x$  infolge Längskraft und Biegung (Leibungs- druck) ändert sich also von Querschnitt zu Querschnitt. Nur unter Berücksichtigung dieser Verteilung kann die Wirkung einer lokalen Vorspannung beurteilt werden.


1.2 Plattenstreifen, einseitig  $\infty$  lang.

Eine ähnliche Erscheinung ist an dem ungestützten Endrand des Plattenstreifens zu beobachten. Bei gleichförmiger Belastung verschwindet dort die Wirkung der Querdehnung mangels Behinderung der Formänderung, und daraus folgt eine geringe Vergrößerung der  $M_x$  [14, I, S. 106]. Ebenso geht es auch der Wirkung einer gleich-

mäßigerweise wieder in diejenige der Wirkung der Leibungskräfte und die der Verankerungskräfte  $A$  und  $H$ , weil wir sonst nicht fertige Tafeln benutzen könnten. Erstere sind gleichförmig über die ganze

Platte verteilt, so daß sie in der Mitte  $M_x = -p \frac{l^2}{8}$  verursachen.

Für die Momente aus den senkrechten Verankerungskräften




förmigen Vorspannung, so daß man sich bei beiden nicht um den Eindeinfluß zu kümmern braucht. Wenn jedoch eine Linien- oder Einzellast dort angreift, tritt eine erhebliche Häufung der Momente am Rande auf (Bild 8) [14 I, S. 107; II, S. 151].

Entsprechend geführte, zusätzliche Spannglieder können wohl durch Krümmung oder Knickung eine entsprechende örtliche Gegenwirkung senkrecht zur Plattenebene ausüben. Bei der zugehörigen Längskraft in der Plattenebene muß man sich jedoch wieder im klaren sein, daß sie gleich hinter den Ankerkörpern in die Breite läuft und im Mittelschnitt stark vermindert zur Wirkung kommt. (Diagramme nach [5] gelten streng nur für quadratische Platte; Abweichung jedoch geringfügig.)

## 1.3 Plattenstreifen, endlich lang.

Auch bei den jetzt häufig ausgeführten Plattenbrücken mit beschränkter Breite (Bild 9) ist bei der Aufnahme der aus exzentrischer Laststellung herrührenden Längsmomente am Rand, die übrigens meist größer als diejenigen in Plattenmitte sind, durch vorgespannte Bewehrung Vorsicht geboten, denn die Wirkung einer Verankerungskraft läßt sich nicht konzentrieren. Außerdem ruft eine teilweise Verstärkung der Längsbewehrung Querbiegung der Platte hervor.

Bei der Quervorspannung derartiger Platten liegen die Verhältnisse anders, da die senkrechten Komponenten der Verankerungskräfte nicht mehr unmittelbar von einem Auflager aufgenommen werden. Nehmen wir z. B. an, daß wir wegen vorwiegender Belastung des Plattenmittelseitens positive Momente in der Querrichtung bekommen und deshalb parabolisch gekrümmte Spannglieder, wie in Bild 9 angedeutet, einlegen. Die entsprechende Querbiegung wird durch die Auflagergeraden behindert und daher entstehen Momente in Längsrichtung, die von den Auflagern nach der Mitte zu abklingen. Wir unterteilen diese Untersuchung zweck-



an den Rändern findet man Angaben bei Olsen-Reinitzhuber [14, I, S. 107], auch für Exzentrizitätsmomente am Rand, sofern die Anker nicht auf halber Höhe der Platte sitzen. Die horizontale zentrischen Ankerkräfte  $H$  allein beeinflussen nur die Querrichtung, so daß es am einfachsten ist, sich auf zentrische Quervorspannung zu beschränken, um so mehr, als man ohnehin in Querrichtung meist Wechselmomente aufzunehmen hat. Die Verhältnisse liegen hier ähnlich wie bei der früher betrachteten Trägerlage mit Quertäger.

## 1.4 Dreiseitig gestützter Plattenstreifen.

Den Übergang zu den allseitig gestützten Rechteckplatten bilden der an einem Endrand gestützte Plattenstreifen. Seine Beanspruchungen aus den Auflasten können ebenfalls aus den erwähnten Tabellenwerken entnommen werden.

Im Falle frei drehbarer Lagerung wird man wieder gleichförmig verteilte, gekrümmte Spannglieder verwenden. Man muß deren Wirkung wieder in diejenige der zentrischen Längskräfte, die durch die Auflager nicht behindert werden sollen, und diejenige der Leibungskräfte zerlegen. Wenn die Spannglieder parabolisch gekrümmt sind, so kommt ihre Wirkung derjenigen einer gleichförmig

eilten aufwärts gerichteten Last gleich und ist somit der Be-  
mung leicht zugänglich [6, S. 52; 10, S. 183] (Bild 10).  
r erhalten dann die Vorspannung in der Richtung  $x$  aus Längs-  
t und Moment, während wir in Richtung  $y$  nur Biegungs-  
e und die Querdehnungsanteile  $v M_x$  zu berücksichtigen  
n. Diese  $v M_x$  aus Vorspannung werden im allgemeinen nicht  
eichen, um die Lastmomente zu decken. Man wird daher noch  
e Bewehrung in der Längsrichtung zulegen müssen.

ei gerader, exzentri-  
r Führung der Spann-  
er (Bild 11) fällt die  
henlast aus Vorspan-  
fort, und es bleibt  
die Untersuchung der  
te für ein konstantes  
mmoment  $M_v = V \cdot e$ .  
e ist für den endlichen  
tenstreifen wohl noch  
t streng durchgeführt  
len. Man könnte in  
er Annäherung am ge-  
etzten Rand eine gleich-  
ig verteilte Reaktion  
Auflagers annehmen  
H 12), der durch Ein-  
räfte in den Ecken  
Gleichgewicht gehalten  
i. Ihre Größe wäre dann  
us zu berechnen, daß  
Durchbiegung des Ran-  
infolge der Randmo-  
te  $M_v$ :

$$\frac{M_v l^2}{8 EJ}$$
 wieder rück-  
ig gemacht wird. In-  
q ist am Rand [14,  
S. 151]  $M_q \approx \frac{q l}{4}$  mit  
gefähr parabolischem

auf und daher  $q \approx \frac{M_q l^2}{9,6 EJ}$ . Die Gleichsetzung liefert:

$$\begin{aligned} \delta_v &= \frac{M_q l^2}{9,6 EJ} = \frac{M_v l^2}{8 EJ}, \\ &= 4,8 \frac{M_v}{l} = 4,8 \frac{e}{l} V_1, \end{aligned}$$

dings in der Mitte des Randes

$$r_x = -V_1 \cdot e + 0,248 \cdot 4,8 V_1 \cdot e = 0,19 V_1 \cdot e \neq 0.$$

it kann das Problem mittels der bekannten Angaben über  
Streifenlast am Rande gelöst werden (vgl. Bild 8).

as Ergebnis zeigt, daß die Stützkkräfte nach den Ecken zu größer  
en müssen, um gleichzeitig Durchbiegung und Moment in der  
e des Randes zum Verschwinden zu bringen, etwa in 2. An-  
erung nach der gestrichelten Linie für  $q$ . Wir wollen nicht weiter  
diese Einzelheiten eingehen.

itunter liegt der Plattenstreifen auf einem sehr kräftigen End-  
träger auf, der praktisch als starre Einspannung wirkt. Die  
daraus ergebenden zusätzlichen Biegemomente in der  
te in Längs- und Querrichtung sind den genannten Tabellen  
entnehmen, ebenso die Wirkung der Leibungskräfte parabolisch  
stümmer Spannglieder als gleichförmig verteilte Last. Die zen-  
che Zusammendrückung der Platte wird jedoch am Endrand  
indert, so daß dort die Längskraft unwirksam wird. Die genaue  
Folgung als ebenes Scheibenproblem ist schwierig, da die Ver-  
ung der Schubkräfte zwischen Platte und Querträger unbestimmt  
Bild 13). Wir vereinfachen die Aufgabe näherungsweise dadurch,  
wir diese verteilten Kräfte an jeder Plattenecke zu einer Einzel-  
t  $X_1$  zusammenfassen, für welche die Spannungsverteilung und  
it die Zusammendrückung der Platte bekannt ist (vgl. Bild 8).  
it erhalten wir ein einfach statisch unbestimmtes System, aus  
wir die Größe der Festhaltekraft berechnen können. Sie ergibt  
folgendermaßen:



Bild 11. Plattenstreifen mit geradem, exzentrischem Spannglied.




Bild 12. Dreiseitig gelagerter, unendlich langer Plattenstreifen mit geradlinigen Spanngliedern. Biegemomente in der Mittelachse.

$$\delta_{10} = \frac{V_1 l}{E d},$$

$$\delta_{11} = \frac{1 l}{E b d},$$

$$X_1 = \frac{V_1 l}{E d} \cdot \frac{E b d}{l} = V_1 b.$$

b: Breite eines Stabes gleicher Dehnung wie der Plattenrand, gleich  $\sim 0,125 l$  nach Bild 13.




Bild 13. Unendlich langer, an einem Rande starr eingespannter Plattenstreifen, Verlauf der Längskräfte in der Plattenachse.

Von der Längskraftfläche der  $V_1$  geht daher ein Teil gleich dem Rechteck mit der Breite  $b$  verloren, wobei sich der Einfluß des starren Auflagers bis etwa  $0,5 l$  bemerkbar macht. Die Überlagerung mit der Vorspannkraft  $V_1$  liefert dann die für die Bemessung in Querrichtung maßgebenden Längskräfte  $N_x$  in der Platte wie in Bild 13 dargestellt. Eigentlich sollte am Einspannrand  $N_x = 0$  herauskommen. Dieser kleine Schönheitsfehler ist auf die bei unserer Abschätzung zugrunde gelegte Konzentration der Schubkräfte zurückzuführen.

Ähnliche Überlegungen sind anzustellen, wenn eine Streifenplatte abschnittsweise, etwa in Verbindung mit Hauptträgern im Freivorbau, hergestellt und vorgespannt wird. Am Berührungsrand mit dem vorhergehenden Stück wird stets ein Teil der neuen Vorspannkraft in jenes abwandern.

Noch wesentlich größer wird der Verlust an Längskraft in der Platte, wenn mehrere Felder nebeneinander liegen, beispielsweise bei einer aufgelösten Stützmauer (Bild 14). Man war hierbei auf den




Bild 14. Aufgelöste, mehrfeldrige Stützmauer mit Längsvorspannung.

Gedanken gekommen, diese aus Gründen der Dichtigkeit horizontal entsprechend den Plattenmomenten vorzuspannen. Für ein Einzelfeld hätte sich die Wirkung  $N_x$  der Vorspannung  $V$  wie angegeben abschätzen lassen. Dann wäre in jedem Feld die Betonspannung am oberen Rand der Mauer erheblich größer als am unteren, so daß diese sich als Ganzes in der angedeuteten Weise aufkrümmen und an den Enden abheben müßte. Dem wirkt aber das Eigengewicht und die Hinterfüllung entgegen, so daß die Wand doch gerade bliebe. Das bedeutet aber, daß die Längsvorspannung sich gleichförmig über den ganzen Querschnitt verteilt, mit anderen Worten: daß die der Platte zugeordnete Längskraft zufolge des großen Fundamentquerschnittes zum größten Teil dahin abwandert, so daß nur  $N_x$  übrigbliebe. Eine entsprechende Erhöhung der Vorspannbewehrung würde aber die ganze Konstruktion unwirtschaftlich machen. Außerdem müßte man sich darüber klar sein, daß ein gewisser Anteil der Vorspannkraft durch die Reibung der Sohlfläche in den Boden abgeleitet würde.

## 2. Rechteckplatten, vierseitig gestützt und in zwei Richtungen vorgespannt.

Die Wirkung der Vorspannung läßt sich auf dem gleichen Wege wie diejenige eines Plattenstreifens untersuchen. Wie beim Trägerrost ist hierbei die gegenseitige Beeinflussung der beiden Vorspannrichtungen aufeinander durch die Bedingung gemeinsamer Durchbiegungen in beiden Richtungen festgelegt. Wir betrachten der Einfachheit halber wieder nur die beiden Grenzfälle parabolisch gekrümmter Spannglieder mit zentrischer Verankerung und gerader exzentrischer Spannglieder.

### 2.1 Frei aufliegende Rechteckplatte (Bild 15).

Wir stellen zunächst fest, daß die Biegebbeanspruchungen durch die Summe der beiden Leibungsdrücke

$$p_x = \frac{V_x}{R_x} = \frac{8f_x}{l_x^2} \cdot V_x \quad \text{und} \quad p_y = \frac{V_y}{R_y} = \frac{8f_y}{l_y^2} \cdot V_y$$

bestimmt wird. Es ist nun zu fragen, welches Verhältnis der Vorspannkraft  $V_x$  und  $V_y$  das Minimum an Bewehrung ergibt. Es ist




Bild 15. Allseitig frei gelagerte Rechteckplatte mit parabolischen Spanngliedern in beiden Richtungen.

Es ist durchaus denkbar, daß man in einer Richtung allein vorspannt und die dadurch entstehende Aufwölbung durch die Festhaltung an den Rändern genügt, um die Momente auch in der anderen Richtung zu überdrücken, obgleich in dieser keine Längskraft vorhanden ist. Man muß dann aber die 1. Richtung überspannen, sofern man

auch in der 2. volle Vorspannung haben will, wie eine einfache Rechnung zeigt. Man kann aber auch jede Richtung so spannen, daß keine gegenseitige Beeinflussung eintritt.

Wir wollen für gleichförmig verteilte Last und volle Vorspannung verschiedene Fälle durchrechnen und hierbei der Einfachheit halber auf die auf Marcus zurückgehenden Tabellen in [1, S. 190] benützen. Dabei stellen wir zunächst fest, daß ebenso wie die Biegemomente der Platte aus Auflast infolge der Drillungssteifigkeit wesentlich kleiner als die Momente sich kreuzender Balken ausfallen, auch die Vorspannmomente aus den Leibungsdrücken der Vorspannglieder entsprechend vermindert werden. Es wäre daher falsch, aus der Exzentrizität der Spannglieder ohne weiteres auf deren Biegewirkung zu schließen.

a) Quadratische Platte  $l_x = l_y = 5,0$  m,  $d = 12$  cm, gleichförmig belastet mit  $q = 1,55$  t/m<sup>2</sup>.

$$M_x = M_y = \frac{ql^2}{27} = 1,44 \text{ tm/m}, \quad W = 2400 \text{ cm}^3$$

$$\sigma_{qx} = \sigma_{qy} = \pm 60 \text{ kg/cm}^2$$

a, 1) Vorspannkraft  $V_x$  und  $V_y$  in beiden Richtungen gleich groß.

Parabelstich  $f_x = f_y = 4$  cm.

$$p_x = p_y = 8 \frac{V \cdot f}{l^2} \quad p = p_x + p_y = 16 \frac{V \cdot f}{l^2}$$

$$M_{vx} = M_{vy} = \frac{pl^2}{27} = \frac{16}{27} V \cdot f = 0,59 V \cdot f$$

d. h. von  $V \cdot f$  kommen nur 59% zur Wirkung. Die Exzentrizität  $e$  wird daher in ihrer Wirkung verkleinert auf

$$e = 0,59 f = 0,59 \cdot 4,0 = 2,4 \text{ cm.}$$

Die Größe von  $V$  wird berechnet aus der Spannungsdeckung

$$\sigma_v = \frac{V}{F} \left( 1 + \frac{e}{k} \right) = \frac{V}{1200} \left( 1 + \frac{2,4}{2,0} \right) = \frac{V}{546} = -\sigma_q = 60 \text{ kg/cm}^2$$

$$V = V_x = V_y = 546 \cdot 60 = 32700 \text{ kg/m.}$$

Wir wollen uns noch ein ungefähres Bild von der Verteilung der Stützkraft machen, damit wir gegebenenfalls für eine Verankerung sorgen, um ein Abheben zu verhindern. Insgesamt müssen sie natürlich die Summe 0 ergeben, da keine äußeren Lasten vorhanden sind. Die Eckstützkraft aus den Drillungsmomenten vernachlässigen wir hierbei.

Die Stützkraft aus den nach oben gerichteten Leibungsdrücken werden, wie bei gleichförmig verteilter Last üblich, durch Aufteilung der Lastflächen nach den Winkelhalbierenden ermitte




Bild 17. Stützkraft einer Rechteckplatte mit dem Seitenverhältnis 1:1,25 für verschiedene Verhältnisse der Vorspannung in Längs- und Querrichtung.

(Bild 17). Diesen entgegen wirken die senkrechten Komponenten der Verankerungsdrücke

$$p_x \frac{l}{2} = \frac{4 V_x f}{l} \quad \text{und} \quad p_y \frac{l}{2} = \frac{4 V_y f}{l}$$

Sie sind entsprechend unserer Voraussetzung der Vorspannbewehrung gleichförmig über die ganze Seitenlänge verteilt und im vorliegenden

Falle beide gleich groß:  $p_x \frac{l}{2} = p_y \frac{l}{2} = p \frac{l}{4}$ .

In der Mitte der Seiten ist die Platte also bestrebt, sich abzuheben. Gegen die Ecken zu ergeben sich gleich große positive Stützkraft (Verlauf vgl. Bild 16).




Bild 16. Stützkraft einer quadratischen Platte infolge Vorspannung für verschiedene Verhältnisse der Längs- zur Quervorspannung.

a, 2) Vorspannung in Richtung  $y$  halb so groß gewählt wie in Richtung  $x$ .

$$V_x = 2 V_y, \quad V_y = 0,5 V_x$$

$$p_x = \frac{8f}{l^2} V_x = \frac{16f}{l^2} V_y$$

$$p_y = \frac{8f}{l^2} V_y = \frac{4 V_x f}{l^2}$$

$$\begin{aligned} p_x + p_y &= \frac{f}{l^2} V_x (8 + 4) = 12 \frac{V_x f}{l^2} = \frac{f}{l^2} V_y (16 + 8) = 24 \frac{V_y f}{l^2} \\ \frac{p l^2}{27} &= \frac{12 f}{l^2} V_x \frac{l^2}{27} = 0,445 V_x f; \quad e_x = 0,445 \cdot 4,0 = 1,8 \text{ cm} \\ \frac{V}{1200} \left( 1 + \frac{1,8}{2,0} \right) &= \frac{V_x}{630} = -\sigma_{qx}^u = 60 \text{ kg/cm}^2 \\ &= 630 \cdot 60 = 37800 \text{ kg/m} \quad V_y = \frac{V_x}{2} = 18900 \text{ kg/m} \end{aligned}$$

prüfung der Spannungsdeckung Richtung  $y$ :

$$\begin{aligned} \frac{p l^2}{27} &= \frac{24 f}{l^2} \cdot V_y \frac{l^2}{27} = 0,78 V_y f; \quad e_y = 0,89 \cdot 4,0 = 3,55 \text{ cm} \\ \frac{18900}{1200} \cdot \left( 1 + \frac{3,55}{2,0} \right) &= 44 \text{ kg/cm}^2 < -\sigma_{qy}^u = 60 \text{ kg/cm}^2 \end{aligned}$$

$V$  müssen daher auf das  $\frac{60}{44} = 1,36$ fache vergrößert werden:

$$V_x = 51500 \text{ kg/m} \quad V_y = 25800 \text{ kg/m.}$$

Richtung erhielt man dann bei Vollast

$60 (1,36 - 1) = 22 \text{ kg/cm}^2$  überschießende Druckspannung an

Plattenunterseite.

Stützkräfte aus den

$$\text{Stützkräften: } \frac{p l}{2} = \frac{4 V_x f}{l} + \frac{4 V_y f}{l} = 4 \frac{V_x f}{l} (1 + 0,5) = 6 \frac{V_x f}{l}.$$

$$\text{Ankerkräften: } p_x \frac{l}{2} = \frac{4 V_x f}{l}; \quad p_y \frac{l}{2} = \frac{4 V_y f}{l} = \frac{2 V_x f}{l}.$$

3) Nur Vorspannung in  $x$ -Richtung, keine Vorspannung in  $y$ -Richtung.

$$p_x = \frac{8 V_x f}{l^2}, \quad p_y = 0,$$

$$M_{vy} = \frac{p l^2}{27} = 0,296 V_x f; \quad e_x = e_y = 0,296 \cdot 4,0 = 1,2 \text{ cm}$$

$$\frac{V_x}{1200} \left( 1 + \frac{1,2}{2,0} \right) = \frac{V_x}{750} = -\sigma_{qx}^u = 60 \text{ kg/cm}^2,$$

$$= 750 \cdot 60 = 45000 \text{ kg/m; } V_y = 0$$

$$\frac{V_x e_y}{W} = \frac{45000 \cdot 1,2}{2400} = 22,5 \text{ kg/cm}^2,$$

$V_x$  müßte daher auf das  $\frac{60}{22,5} = 2,65$ fache vergrößert werden, um  $\sigma_{qy}^u$  zu decken:  $V_x = 2,65 \cdot 45000 = 120000 \text{ kg/m.}$

In  $x$ -Richtung erhielt man dann bei Vollast  $\sigma_x^u = 60 (2,65 - 1) = 100 \text{ kg/cm}^2$  überschießende Druckspannung.

Stützkräfte aus den

$$\text{Leibungskräften: } p \frac{l}{2} = \frac{4 V_x f}{l},$$

$$\text{Ankerkräften: } p_x \frac{l}{2} = \frac{4 V_x f}{l},$$

$$p_y \frac{l}{2} = 0.$$

(Fortsetzung folgt).

### Literatur.

- [1] Beton-Kalender, Berlin 1951, Wilh. Ernst & Sohn.
- [2] Beyer, Die Statik im Eisenbetonbau, 2. Aufl. Berlin 1933, Jul. Springer.
- [3] Bay, Über den Spannungszustand in hohen Trägern. Stuttgart 1931, Konrad Wittwer.
- [4] Bay, Die geradlinig gestützte rechteckige Platte mit einer gleichmäßigen Konsolbelastung. Ing. Arch. 1937, S. 4.
- [5] Bay, Über einige Fragen der Spannungsverteilung in Dreieck- und Rechteckscheiben. Bauingenieur (1938), S. 349.
- [6] Bittner, Momententafeln und Einflußflächen für kreuzweise bewehrte Eisenbetonplatten. Berlin 1938, Jul. Springer.
- [7] Dischinger, Beitrag zur Theorie der Halbscheibe und des wandartigen Balkens. Int. Ver. f. Brücken- u. Hochbau Abh. 1. Bd., 1932, S. 70.
- [8] Gruber, Berechnung prismatischer Scheibenwerke. Int. Ver. f. Brücken- u. Hochbau Abh. 1. Bd. 1932, S. 225; Abh. 11. Bd. 1951, S. 129; Abh. 12. Bd., 1952, S. 167.
- [9] Flüge, Statik und Dynamik der Schalen. Berlin 1934, Jul. Springer.
- [10] Girkmann, Flächentragwerke. Berlin 1948, Springer-Verlag.
- [11] Habel, Näherungsberechnung von Trägerrostdecken für gleichmäßig verteilte Vollbelastung. B. u. St. 47 (1952), Heft 8, S. 188.
- [12] Marguerre, Neuere Festigkeitsprobleme des Ingenieurs, darin: Flüge, Die Festigkeit von Schalen. Berlin 1950, Springer-Verlag, S. 91.
- [13] Miura, Spannungskurven in rechteckigen und keilförmigen Trägern. Berlin 1928, Jul. Springer.
- [14] Olsen-Reinitzhuber, Die zweiseitig gelagerte Platte 1. Bd. Berlin 1944; 2. Bd., Berlin 1951, Wilh. Ernst & Sohn.
- [15] Pflüger, Einführung in die Schalenstatik. Wolfenbüttel. Verl.-Anst. 1948
- [16] Pucher, Einflußfelder elastischer Platten. Berlin 1951, Springer-Verlag.
- [17] Rüsch, Berechnungstafeln für Fahrbahntafeln von Straßenbrücken. Berlin 1952, Wilh. Ernst & Sohn.
- [18] Schleicher, Taschenbuch für Bauingenieure. 2. Aufl. Berlin 1949, Springer-Verlag.
- [19] Swida, Die Berechnung des Balkens auf elastischer Bettung nach dem Verfahren der anfänglichen Parameter. B. u. St. 46 (1951), Heft 9, S. 208.
- [20] Wyss, Kraftfelder in festen elastischen Körpern. Berlin 1926, Jul. Springer.

## Hebung einer Stahlbetonhalle.

Von Dr.-Ing. Adolf Eppler, Hannover.

In Zuge der Erweiterungsbauten des Eisenbahn-  
atralamtes in Minden in den Jahren 1950 und 1951  
He eine Kraftfahrzeughalle der früheren Wehrmacht auf dem  
inde der ehemaligen Beselerkaserne zu einer Reparaturwerk-  
t für Lokomotiven umgebaut. Die Halle von 195 m Länge und  
m Breite war durch Trennwände in einzelne Abschnitte auf-  
teilt. Ihr vorderer 74 m langer Abschnitt sollte für die Werkstätte  
wendung finden. Die Stahlbetonbinder im Abstand von 7,00  
m, 7,69 m waren Zweigelenkrahmen in Satteldachform und hatten  
Spannweite von 21,34 m zwischen den Gelenkmittelpunkten.  
Hohlsteindachplatte war zwischen Längspfetten 2,12 m gespannt  
mit 5 cm Bimsbeton als Wärmedämmschicht abgedeckt (Bild 1).  
lichte Höhe, die in Hallenmitte 5,00 m betrug, reichte für den  
gesehenen Zweck nicht aus, so daß sich die Notwendigkeit ergab,  
Halle entweder um 1,7 m zu heben, oder den Hallenboden um  
gleiche Maß zu senken. Den Abbruch der alten und Bau einer  
neuen Halle wollte man der höheren Kosten wegen vermeiden. Die  
Eisenbahn entschloß sich aus betrieblichen und wirtschaftlichen  
Gründen für die Hebung der Halle und ließ sich von einigen  
Firmen diese nicht alltägliche Arbeit in Betracht kommenden Firmen  
Form einer beschränkten Ausschreibung Vorschläge unterbreiten.  
Es war die Aufgabe gestellt, ein in Spannung befind-  
liches Tragwerk von seinen Lagern zu lösen und anzu-  
heben, ohne daß sich sein Spannungszustand  
während des Hebevorganges wesentlich ändert. Bei einem  
aufliegenden Balken ist dies einfach zu erreichen, wenn die  
Auflagerstellen an den Auflagern angesetzt werden. Ein Rahmen oder  
ein jedoch stützt sich auch waagrecht ab, und seine Auflager-  
bedingungen ändern sich, wenn er von den Fundamenten getrennt  
wird. Aus dem Rahmen entsteht ein frei aufliegender Träger. Es muß

dafür gesorgt werden, daß der Abstand der Fußpunkte der Stiele  
nach der Trennung vom Fundament gewahrt bleibt, entweder durch  
eine gegenseitige Verankerung oder durch andere geeignete Maß-  
nahmen. Unzulässige Spannungsumlagerungen im Tragwerk während  
der Hebung können in der Theorie auch dadurch vermieden werden,  
daß der spannungslose Zustand rekonstruiert wird, der wäh-  
rend der Herstellung bestand. Durch eine möglichst satte Unter-  
stützung müßten die Lastdeformationen zum Verschwinden gebracht  
werden. Die praktische Schwierigkeit liegt aber darin, daß man  
diese Deformationen nicht genügend genau kennt. Man kann sie  
weder messen, da die genaue Lage des Binders vor dem Ausschalen  
unbekannt ist und der Kriecheinfluß nicht exakt erfaßt werden kann,  
noch kann man sie ausreichend genau errechnen, da das Produkt  
 $EJ$  über die ganze Riegelänge zu unsicher ist. Bekanntlich ist hier-  
bei die Frage, ob die Zugzone gerissen ist, von entscheidendem  
Einfluß; überdies würde dieses Verfahren eine Meßgenauigkeit er-  
fordern, die über das am Bau mögliche Maß hinausginge. Zum  
spannungslosen Zustand würde also dieses Verfahren kaum führen  
können, wenngleich es möglich erscheint, auch mit einfachen Mitteln  
wenigstens einen Zustand zu erreichen, der sich dem spannungslosen  
nähert. In jedem Fall aber ist die Zusammenfassung eines Binders  
und seine Lagerung auf 2 Punkten während der Hebung  
anzustreben, um einen in der Binderebene statisch be-  
stimmten Hebevorgang zu erzielen.

Diese Forderung in Verbindung mit der Erhaltung des Bean-  
spruchungszustandes führte zum Vorschlag der Huta A. G., der für  
die Ausführung gewählt wurde (Bild 2). Man ging dabei von der  
Überlegung aus, daß für die Formänderung eines Rahmens die  
Momente entscheidend sind, der Einfluß der Normalkräfte aber  
unerheblich ist. Die Momentenverteilung, die sich unter der Ge-

branchslast, in diesem Fall Eigengewicht und Dachlast, im Zweigelenrahmen einstellt, bleibt bei der getroffenen Anordnung erhalten, wenn die Hebekräfte so angesetzt werden, daß sich die Momentennullpunkte im Riegel nicht verschieben. Es muß also sein:

$$-A \cdot x + A \cdot a - G \cdot b - g \cdot \frac{a^2}{2} = 0,$$

$$x = \frac{A \cdot a - G \cdot b - g \cdot \frac{a^2}{2}}{A}.$$

Grundriß




Bild 1.

Die Gesamtlast ruht auf den beiden Hebevorrichtungen, deren Gegenkraft im Knotenpunkt eines dreiecksförmigen Stabsystems wirkt, welches als innere Fußkonsole gedacht werden kann. So

bleibt der Ausdruck  $\int \frac{M_x \cdot y \cdot ds}{E \cdot J}$ , der die Verformung des




Bild 2.

Rahmens in bezug auf die Verbindungslinie der Fußpunkte der Stiele angibt, unverändert. Dieser Wert ist im tatsächlichen Verschiebungszustand des Zweigelenrahmens  $= 0$  und bleibt es auch im gelösten System während des Hebevorganges. Die Fußpunkte können bei dieser Anordnung nicht ausweichen.

Sämtliche Bänder zeigten jedoch vor der Hebung im Bereich der Ecken von außen nach innen verlaufende Risse, die darauf schließen ließen, daß hier die Stahleinlagen überbeansprucht waren. Eine Nachrechnung bestätigte diese Beobachtung und ergab, daß die Bänder in den Ecken zu gering und in Feldmitte zu reichlich bemessen waren. Im Zuge der Hallenhebung wurde dieser Fehler ausgeglichen, ohne daß an der Bewehrung etwas geändert worden wäre. Durch die Vergrößerung der Systemhöhe trat noch keine Verlagerung der Momente im gewünschten Umfange ein, da die Stiele bei ihrer Verlängerung und der geradlinigen Führung ihrer Innenkante auch gleichzeitig verstärkt wurden, wodurch sich ihre Steifigkeit erhöhte. Dabei ermäßigte sich zwar der Horizontalschub, nicht aber das Eckmoment. Die Momente wurden deshalb durch eine Verschiebung der Hebevorrichtungen nach außen beeinflußt. Das Maß der Verschiebung wurde so gewählt, daß im Endzustand die

Momentenverteilung der vorhandenen Bewehrung angepaßt war. Es war der Vorteil des gewählten Hebeseystems, daß man dann praktisch den Spannungszustand innerhalb der zulässigen Grenzen zwischen Eck- und Feldmoment beliebig verschieben konnte. Mit dieser willkürlichen Veränderung des Spannungszustandes ergab sich ein geringes Ausweichen des Stieles von rechnerisch 1 cm nach außen, dem die Hebevorrichtungen nachgaben. Bei verringerter Schub konnten die Fundamente unverstärkt bleiben, wodurch eine Verbilligung gegenüber dem ersten Projekt eintrat, das ihre Erhöhung und Verstärkung vorsah. In statischer Beziehung war a



Bild 3.

weichend vom üblichen Rechnungsverfahren vorzugehen. Der Rahmen war durch den Hebevorgang vorgespannt. Dieser Zustand änderte sich bis zur Erhärtung und Ausschalung des Neubetons der Stiele und konnte daher im verlängerten System auch keine Formänderungen und Schnittkräfte erzeugen. Diese traten erst mit der Entlastung der

Hebevorrichtungen ein, was einer umgekehrten Wirkung der Auflagerdrücke an diesen Stellen gleichkommt. Für diesen Belastungsfall war das neue System zu berechnen und seine Wirkung dem Belastungszustand während der Hebung zu überlagern.

Die Halle wurde in 3 Abschnitten zwischen den vorhandenen Trennwänden angehoben. Der größte Abschnitt war 36,5 m lang. Die Trennwände wurden entfernt und durch freitragende Stahlbetonbänder ersetzt in der gleichen Form wie die angehobenen alten Bänder. In Hallenmitte wurde an Stelle der Trennwand ein Doppelbänder mit Dehnungsfuge eingezogen. Der Auflagerdruck des Binders durch ständige Last, die während der Hebung allein wirksam war, betrug 36 t. Demgemäß wurden die Bänder mittels Perpetuum pressen von 50 t Tragkraft gehoben, während unter den Pfetten



Bild 4.

den Giebeln und Trennwänden die Anordnung von Spindeln  
 ügte. Der Zuganker und die Druckstrebe der inneren Konsole  
 en in einfacher Weise konstruiert. Im Knotenpunkt über der  
 se wurden beide Glieder durch einen entsprechend geformten  
 ren Schuh zusammengefaßt und dort verankert. Der Zuganker  
 and aus Rundstahl 4  $\varnothing$  30, die Druckstrebe aus 2 Rundhölzern  
 15 cm. Um Ungleichmäßigkeiten bei der Hebung zu vermeiden,  
 He zentimeterweise gehoben, wozu an jeder Hebestelle eine  
 a zum Ablesen angebracht war. Dieses langsame und genau  
 ertschte Verfahren war bei der begrenzten elastischen Nach-  
 ügkeit des Daches nötig. Es mußte vermieden werden, daß an  
 einzelnen Hebestellen der Binder verschieden hohe Kräfte  
 eübt wurden. Dies ist leider zu Beginn der Hebungsarbeiten  
 Ungleichmäßiges Pumpen an einer der hydraulischen Pressen  
 ehen, wobei ein Zuganker riß. An dieser Stelle war eine Über-  
 ung des Daches um 8 cm festgestellt worden. Dieser Vorfall  
 ente zur Vorsicht und gab Veranlassung, die Überwachung des

Hebevorganges zu verbessern und die Zuganker auf die vierfache  
 Sicherheit zu verstärken. Es war darauf zu achten, daß der Mano-  
 meterdruck an den Pumpen stets dem Auflagerdruck der Binder  
 entsprach. Im weiteren Verlauf der Hebung ergaben sich keine  
 Störungen mehr. Die tägliche Hebeleistung betrug im Durchschnitt  
 80 cm (Bild 3 und 4).

Dieser Umbau ist ein weiterer schlagender Beweis gegen den  
 von gewisser Seite immer wieder, wie man sieht zu Unrecht, ge-  
 äußerten Einwand, daß an Stahlbetonbauten keine nachträglichen  
 baulichen Veränderungen vorgenommen werden könnten.

Die Hebung der Halle ist durch die Huta A. G. in Zusammen-  
 arbeit mit dem Brückenbüro der Eisenbahndirektion Hannover  
 unter der Leitung von Herrn Oberreichsbahnrat Lemmerhold ent-  
 worfen und ausgeführt worden. Die örtliche Bauaufsicht wurde  
 durch das für die Erweiterungsbauten zuständige Eisenbahn-Betriebs-  
 amt Minden unter Leitung von Herrn Reichsbahnrat Rosemeyer  
 ausgeübt.

## Bau einer Stahlbetonbogenbrücke über den Isarkanal bei Aufkirchen/Obb. mit Hilfe von Fertigteilen.

Von Dr.-Ing. Rudolf Hemmleb, Stuttgart.

Im Sommer 1950 wurde die zerstörte Bogenbrücke über den Kanal  
 Mittleren Isar dicht unterhalb des Kraftwerkes Aufkirchen  
 neu errichtet. Die Verwendung von Fertigteilen beim Bau  
 des Bogens und die dabei gemachten Erfahrungen geben Veran-  
 lassung, über dies an sich nicht große Bauwerk zu berichten.

Die Kämpfer waren für die Auflagerung  
 des Bogens neu herzurichten. Wesentlich für den neuen Entwurf  
 war die Tatsache, daß die Sohle des Isarkanal aus einer dünnen  
 Betonplatte besteht, die nicht durch Rammung beschädigt werden  
 durfte und für die nur eine Belastung von 1 kg/cm<sup>2</sup> zugelassen




Bild 1. Übersicht.

wurde. Da außerdem der Kanal recht reißend  
 und rund 4 m tief ist, wurde der Gedanke eines  
 Lehrgerüstes, das nur mit Hilfe von Tauchern  
 und in Kiesschüttungen hätte gegründet werden  
 können, bald fallen gelassen. So erschien hier  
 die Verwendung von Bogenrippen aus Fertig-  
 teilen als die gegebene Lösung.

Auftraggeber war die Bayernwerk A. G., München, entwerfende  
 ausführende Firma die Baugesellschaft Gehlen, Kaiserslautern.  
 1 zeigt das System der Brücke, einen Zweigelenbogen mit der  
 Spannweite  $l = 28,96$  m und der Pfeilhöhe  $f = 5,22$  m. Die Fahr-  
 bahnbreite beträgt 6,00 m, dazu kommen noch je zwei Gehwege von  
 1 m nutzbarer Breite. Der Berechnung war Brückenklasse I mit  
 einer Dampfwalze nach der alten Fassung von DIN 1072 zugrunde  
 gelegt.  
 Die Widerlager der zerstörten Brücke waren noch vorhanden,  
 konnten aber für die neue Fahrbahnbreite durch Gehwegauskran-

Es sind schon eine Reihe von Bogenbrücken  
 bis zu recht großen Spannweiten mit Fertig-  
 teilen errichtet worden (Donaubrücke Neuburg, Moselbrücke  
 Schweich, Lahnbrücke Diez u. a.). In den ersten Jahren nach dem  
 letzten Kriege war die Wahl einer solchen Lösung vor allem durch  
 den Mangel an Bauholz begründet. In anderen Fällen sind es tech-  
 nische Gründe gewesen: Schwierigkeit der Errichtung eines Lehr-  
 gerüstes oder der Zwang, einen großen lichten Raum freizuhalten.  
 Hinsichtlich der zu bewältigenden Spannweite sind durch die Ge-  
 wichte der Fertigteile und die hierfür erforderlichen Hebezeuge  
 Grenzen gesetzt. Die Neuburger Donaubrücke mit Fertigteilen von  
 über 30 t Gewicht ist hier schon eine große Ausnahme.

Im vorliegenden Fall war die Verwendung von Fertigteilen die beste Lösung, da technische und wirtschaftliche Vorteile zusammentrafen. Z. B. wog eine einzelne Bogenrippe nur 6,0 t und konnte noch mit einem einfachen und schnell zu errichtenden Derrick eingebaut werden. Auch wurde die ursprünglich erwogene Errichtung eines Mitteljoches im Kanal zur Montageunterstützung der Bögen im Scheitel fallen gelassen und nur zum Transport ein Schiff mit Hilfsgerüst verwandt.

Die Fertigteile können nun verschiedene Aufgaben beim Aufbau und im endgültigen Zustand des Bogens erfüllen (vgl. Bild 2). Im Fall I besteht der endgültige Bogen nur aus Fertigteilen, die lediglich nach dem Versetzen gewisse Querverbindungen und Versteifungen erhalten. Die andere Möglichkeit (II) ist die, den Fertigteilen im wesentlichen nur die Aufgabe eines Lehrgerüsts zuzuweisen, d. h. dem Bogen die Form zu geben, während sein Hauptquerschnitt an Ort und Stelle betoniert wird. Dabei können die Fertigteile entweder eine geschlossene Untersicht bilden und durch




Bild 2.

entsprechende Querschnittsform die Schalung für den weiteren Bogenbeton ersparen (IIa) oder ganz im Beton eingebettet werden, wobei die Schalung angehängt werden muß (IIb). Jede Lösung hat ihre Vor- und Nachteile, die mit wenigen Worten charakterisiert werden sollen. Lösung I bedingt schwere Fertigteile und einen aufgelösten Bogenquerschnitt, vermeidet aber dafür die durch Kriechen und Schwinden nicht ganz klare Spannungsüberlagerung aus der Verbindung von Fertigteilen mit Ortbeton. Lösung IIa und IIb haben bedeutend leichtere Fertigteile. In IIa ist die Anordnung einer unteren Querbewehrung schwierig, und es besteht eine größere Gefahr des Auftretens von Schwindrissen als bei allseitig umhüllten Fertigteilen. Hier wäre deshalb eine vorgespannte Querbewehrung am Platze. Lösung IIb bietet durch die Betonumhüllung nach allen Seiten glatte Flächen, kann leicht zusätzlich bewehrt werden und hat den Vorteil, daß die Fertigteile symmetrisch zur Schwerachse des Querschnitts und nahe der Nulllinie liegen und deshalb nur geringe Zusatzspannungen aus Biegung erhalten.



Bild 3. Versetzen der Fertigteile.

Für die Ausführung wurde System IIb gewählt. Die statische Berechnung bot keine Besonderheiten. Die Bogenrippen waren im Montagezustand einzelne Dreigelenkbögen, mit Kämpfergelenken aus Hüttenweichblei und vorläufigen Scheitelgelenken aus Stahl (Bild 4 und 5), die beim Betonieren geschlossen wurden, so daß endgültig ein Zweigelenkbogen entstand. Die sechs einzelnen Bogenrippen besaßen einen Querschnitt von 50 · 30 cm. Der fertige Bogen

erhielt eine Dicke von 70 cm, überdeckte die Rippen also unten und oben je 10 cm.

Die Bogenrippen müssen für die verschiedenen Transport- und Montagezustände bemessen werden sowie für ungünstigste Belastungen beim Einbringen des Frischbetons. Im Endzustand wird die nach der Stützlinie geformte Bogenrippe durch den Bogen gleichmäßig belastet, so daß keine Biegungsbeanspruchung mehr auftritt. Trotzdem wurde die Bewehrung der Rippen im endgültigen Bogen nicht berücksichtigt, da sie von der Randfaser zu weit entfernt ist. Für den weiteren Ausbau (Stützwände, Fahrbahnplatte, Verkehrslast) wird der erhärtete Bogen als homogener Querschnitt gerechnet, wobei im Bereich der Fertigteile die Spannungen mit denen aus der Vorbelastung durch den Frischbeton zu überlagern sind. In Wirklichkeit tritt durch das Kriechen der stärker belasteten Fertigteile ein al-



Bild 4. Kämpfergelenk mit Bleiplatten

mählicher Ausgleich der Spannungen ein, so daß man die Beanspruchungen in diese zwei Grenzfälle einschließen kann: Getrennte Lastaufnahme durch Fertigteile und Ortbeton mit Spannungsüberlagerung im Gegensatz zum völligen Spannungsausgleich über den ganzen Querschnitt.

Die Fahrbahnplatte spannt sich in Brückenlänge in Richtung als durchlaufende Platte von Stützwand zu Stützwand, ist mit dem Brückenscheitel starr verbunden und hat an den beiden Widerlagern je ein bewegliches Auflager, das in einfachster Form durch eine doppelte Blechzwischenlage als Gleitlager ausgebildet ist. Die Stützwände sind massiv mit der Fahrbahnplatte durch ein Gelenk und mit dem Bogen starr verbunden.

Die Voraussetzung für eine maßhaltige Herstellung der Bogenrippen als Fertigteile und ihr genaues Versetzen war eine zuverlässige Kenntnis des Abstandes beider Kämpfergelenke. Die Vermessung wurde daher dem Geodätischen Institut der Technischen Hochschule München übertragen, die das Maß trigonometrisch mit einer Basis am Ufer bestimmte. Sämtliche 12 Fertigteile für die 6 Bogenrippen wurden auf dem einen (linken) Widerlager hergestellt, jedoch die Hälfte in entgegengesetzter Lage, so daß sie beim Transport nicht geschwenkt zu werden brauchten. Die Schalung und die Kranzhölzer des Gerüsts für die Fertigteile wurden später zur Einschalung des Bogens wieder verwandt.

Die Fertigteile erforderten die Betongüte B 300. Deshalb wurde hochwertiger Portlandzement Z 325 (Werk Kiefersfelden), Kies in den drei Körnungen 0/3, 3/7 und 7/30 mm verwandt und der Beton mit Innenrüttlern verarbeitet. Vierzehn Tage nach der Herstellung wurden die Fertigteile eingebaut (Bild 3). Der neben dem linken Widerlager stehende Derrick nahm zuerst ein oder zwei für die rechte Seite bestimmte Fertigteile von der Schalung auf und legte



Bild 5. Zusammenfügen des Scheitelgelenks.




Bild 7. Anhängen der Schalung.

auf das Schiffgerüst, das darauf zum anderen Widerlager geneigt wurde. Der auf dem rechten Widerlager errichtete Derrick nahm eine Rippe ab und setzte sie am Kämpfer auf den stählernen Kran in der Bleiplatte ein (Bild 4). Die Rippen waren am Kämpfer mit einem stählernen Bolzen aus [30 gefaßt, der für die Dorn eine entsprechende Bohrung besaß. Auf Bild 4 ist übrigens die Dorn und die Platten für den Ort der Rippen noch nicht eingesetzt. Während dieser Zeit wurde auch der linke Derrick auf den Fertigteil seiner eigenen Kämpfer auf und setzte ihn am Kämpfer ein. Dann wurde das Scheitelgelenk zusammengefügt, was leicht von einem Kran gelenkt werden konnte (Bild 5). Die erste Bogenrippe wurde seitlich mit Seilen abgespannt und auf diese Art gerichtet. Nach Versetzen des zweiten Bogens wurden Abstandstücke aus Beton mit durch-

gehenden Schrauben und ein oberer Verband aus Holz eingesetzt (Bild 6). Es erwies sich jedoch bei weiteren Ausführungen als zweckmäßig, noch zusätzlich einige senkrechte Verbände zwischen




Bild 8. Konstruktive Einzelheiten der angehängten Schalung.




Bild 6. Hilfsverband aus Holz.



Bild 9. Das fertige Bauwerk.

Bogenrippen wurden jeweils mit der vorhergehenden durch einige Abstandstücke verbunden. Für die Montage wurden nur  $1\frac{1}{2}$  Tage gebraucht, bei späteren Ausführungen nur ein Tag.

Die Bilder 7 und 8 zeigen das Aufhängen der Schalung. Die Sättel auf den Rippen dienen zur Auflage der Traversen, die außerhalb des Betons bleiben sollen, damit sie beim Ausschalen leicht entfernt werden können. Die Bolzen waren durch Pappröhrchen gegen Einbetonieren geschützt und unterhalb der Rippen durch Abstandstücke aus Beton geführt, welche die Einhaltung der 10 cm Betondeckung gewährleisteten und durch einen seitlichen Anschlag die oben erwähnte Stabilisierung der Rippen durch die Schalung erreichten. Die unterhalb der Rippen liegende Zusatzbewehrung wurde vor dem Anhängen der Schalung befestigt. Die in Bild 7 zu erkennenden seitlichen Aussparungen der Rippen dienen zu einer besseren Verzahnung mit dem Ortbeton.

## Zur neueren Entwicklung der Schalentheorie.

Von Dr.-Ing. Wolfgang Zerna, Frankfurt a. M.

### 1. Einleitung.

Die Schalentheorie erlebte vor etwa 20 Jahren ihren großen Aufschwung, als *Dischinger* begann, Schalendächer von beträchtlichen Abmessungen in Stahlbeton zu bauen. Die dann einsetzende stürmische Entwicklung ließ in späteren Jahren zwar nach, aber das Interesse an Schalenkonstruktionen blieb stets wach, wie die große Anzahl der im Inland und Ausland erstellten Schalenbauten verschiedenster Typen und teilweise kühner Gestalt zeigt.

Die anfangs noch recht geringen theoretischen Erkenntnisse sind inzwischen erheblich erweitert und vertieft worden. Insbesondere hat die Schalentheorie im letzten Jahrzehnt eine weitreichende Entwicklung erfahren, worüber nachfolgend berichtet werden soll.

### 2. Allgemeine Theorie.

Die Lösung der Aufgabe, die Spannungen in einer Schale zu berechnen, zerfällt, wie allgemein die Lösung eines Problems der theoretischen Physik, in zwei Teile. Der erste Teil behandelt die Aufstellung der den zu untersuchenden Zustand beschreibenden Gleichungen, meist Differentialgleichungen. Der zweite Teil befaßt sich dann mit der Lösung dieser Gleichungen.

Für die Gewinnung der Ausgangsgleichungen hat die neuere Entwicklung der Theorie elastischer Schalen wesentliche Beiträge geleistet. Es liegen nunmehr allgemeine Theorien vor, die in knapper, übersichtlicher Weise für jede beliebige Schalenform und jedes gewünschte Koordinatensystem alle für die Berechnungen erforderlichen Gleichungen auf fast rein algebraischem Wege aufzustellen gestatten. Dies ist bei der unendlichen Vielzahl möglicher Schalenformen von erheblicher Bedeutung, insbesondere auch mit Rücksicht auf das Finden der für die Lösung geeignetsten Form. Es ist ja bekannt, daß die Form der Gleichung von der Wahl des Koordinatensystems maßgeblich bestimmt wird.

Es dürfte klar sein, daß eine so allgemeine Theorie die übliche geometrisch anschauliche Betrachtungsweise verlassen muß. Nachdem die Elastizitätstheorie in völlig allgemeiner Form (d. h. u. a. ohne Bindung an ein bestimmtes Koordinatensystem) mit Hilfe des Tensor-Kalküls in der Schreibweise des *Ricci*-Kalküls entwickelt<sup>1)</sup> worden war, lag es nahe, mit diesem Werkzeug auch die Schalentheorie zu formulieren.

Eine Schale ist bekanntlich dadurch ausgezeichnet, daß sie sich als zweidimensionales Kontinuum auffassen läßt. Dementsprechend wird, wie bei Platten und Scheiben, auch ihr Spannungs- und Verformungszustand zweidimensional dargestellt. Es bereitet keinerlei Schwierigkeiten, sowohl alle geometrischen Größen als auch die Gleichgewichtsbedingungen und die Spannungs- und Verzerrungsgleichungen in allgemeiner Form exakt niederzuschreiben<sup>2) 3)</sup>. Die praktische Lösung wird auf diesem Wege jedoch äußerst schwierig und ist nicht angreifbar. Es müssen daher Näherungen eingeführt werden.

Die verschiedenen entwickelten allgemeinen Theorien unterscheiden sich vorwiegend in der Art der Einführung dieser Näherungen und weichen in ihrer grundsätzlichen Auffassung und ihren

Beim Ein- und Ausschalen war das Schiffsgerüst eine wertvolle Hilfe. Eine angehängte Schalung kann nicht allein von oben her entfernt werden; wenn also ein Schiffsgerüst nicht möglich ist, wie z. B. bei tiefen Schluchten, muß für diese Arbeiten ein Hängegerüst vorgesehen werden. Dies ist bei einem Vergleich mit einem festen Lehrgerüst zu berücksichtigen.

Der weitere Aufbau der Brücke mit Querwänden und der Fahrbahnplatte bot keine Besonderheiten. Bild 9 zeigt das fertige Bauwerk, das in 12 Wochen errichtet wurde. Die Probebelastung ergab, wie bei einer Bogenbrücke zu erwarten, keine meßbare Durchbiegung.

Inzwischen wurden nach dem gleichen Verfahren noch drei weitere Brücken über den Kanal der Mittleren Isar erstellt (bei Neufinsing, Niederding und Reisen), ein Beweis für die technische und wirtschaftliche Bewährung.

Endergebnissen teilweise beträchtlich voneinander ab. Alle Näherungen gründen sich aber auf die Unterstellung, daß die Schale dünn ist, und es erscheint daher wenig sinnvoll, über eine erste Annäherung hinausgehen zu wollen, indem man vielleicht für die geometrischen Größen Genauigkeiten von einer Größenordnung einhält, die man an anderer Stelle der Theorie bereits vernachlässigt hat. Beschränkt man sich nun auf eine erste Annäherung des Schalenproblems, so ergibt sich eine verhältnismäßig einfache Darstellung einer allgemeinen Theorie, die für praktische Anwendungen geeignet ist<sup>4) 5)</sup>.

Mit den Bezeichnungen des Ricci-Kalküls lauten die Gleichgewichtsbedingungen einer solchen allgemeinen Theorie<sup>6)</sup>

$$\begin{aligned} n^{\alpha\beta}|_{\alpha} + p^{\beta} &= 0, \\ n^{\alpha\beta} b_{\alpha\beta} + q^{\beta}|_{\beta} + p &= 0, \\ m^{\alpha\beta}|_{\alpha} - q^{\beta} &= 0. \end{aligned}$$

Darin sind  $n^{\alpha\beta}$  der Längskrafttensor,  $m^{\alpha\beta}$  der Momententensor,  $q^{\beta}$  der Querkraftvektor,  $p^{\alpha}$ ,  $p$  die Komponenten der Flächenlasten und  $b_{\alpha\beta}$  die Koeffizienten der zweiten Fundamentalform der Mittelfläche.

Das Elastizitätsgesetz hat die Form

$$\begin{aligned} n^{\alpha\beta} &= D H^{\alpha\beta\varrho\lambda} \alpha_{\varrho\lambda}, \\ m^{\alpha\beta} &= -B H^{\alpha\beta\varrho\lambda} w_{|\varrho\lambda}. \end{aligned}$$

Darin bedeuten  $D$  die Dehnungsteifigkeit,  $B$  die Biegesteifigkeit,  $\alpha_{\varrho\lambda}$  die Verzerrungen der Mittelflächen,  $w$  die Normalverschiebungen und  $H^{\alpha\beta\varrho\lambda}$  Größen, die von der geometrischen Gestalt der Schale abhängen.

Man erkennt die sehr übersichtliche, knappe und elegante Form der Gleichungen, die, wie gesagt, für jede beliebige Schalenform und jedes beliebige rechtwinklige oder schiefwinklige krummlinige Koordinatensystem gelten.

Bei der weiteren Durcharbeitung der Theorie ergibt sich, daß sie zwangsläufig, sofern die geometrische Gestalt der Schalen nicht allzu flach ist (d. h. der Neigungswinkel der Tangenten in den Schalenpunkten darf nicht zu klein sein), in die Membrantheorie, die Biegetheorie und die Theorie der dehnungslosen Schalen zerfällt. Die Membrantheorie dient im allgemeinen als Partikulärlösung des Problems. Die Biegetheorie erfaßt die von den Rändern ausgehenden Randstörungen des Membranspannungszustandes. Die Theorie der dehnungslosen Schalen hat im Bauwesen praktisch bisher keine Bedeutung erlangt.

Eine besondere Behandlung haben flache Schalen erfahren<sup>5) 7)</sup>. Bei ihnen lassen sich durch Einführung zweckmäßiger Näherungen Vereinfachungen erzielen, die für ihre praktische Berechnung von Vorteil sind.

Bisher war nur die Rede von elastischen Schalen. Für die Untersuchung des Verhaltens von Beton werden aber auch neuerdings Plastizitätstheorien herangezogen. Hinsichtlich der Schalentheorie sind zwar auch schon Ansätze dafür vorhanden<sup>8)</sup>, aber es liegt noch keine Theorie plastischer Schalen vor, die für praktische Zwecke

<sup>1)</sup> Green-Zerna, Phil. Mag. 1950, S. 313.

<sup>2)</sup> Chien, Quart. Appl. Math. 1 (1944), S. 297.

<sup>3)</sup> Neuber, Z. Angew. Math. Mech. 29 (1949), S. 98, 142.

<sup>4)</sup> Green-Zerna, Quart. Journ. Mech. Appl. Math. 3 (1950), S. 9.

<sup>5)</sup> Green-Zerna, Theoretical Elasticity, Oxford (im Druck).

<sup>6)</sup> Die Indizes durchlaufen die Zahlen 1, 2. Über doppelt auftretende gleiche Indizes ist zu summieren. Senkrechte Striche deuten kovariante Differentiation an.

<sup>7)</sup> Reissner, Journ. Math. Physics 25 (1946), S. 80, 179.

<sup>8)</sup> Baker, Magazine of Concrete Research, Nr. 4 (1950), S. 27.

ignet erscheint. Insbesondere ergeben sich dabei Schwierigkeiten, den Zusammenhang zwischen Schale und Randgliedern zu erfassen.

### Membrantheorie.

Die Membrantheorie ist der Ausgangspunkt für die Lösung der meisten Schalenprobleme. Für die Ermittlung des Membranzustandes sind die Wege in verhältnismäßig allgemeiner Form schon seit langem gewiesen. Der zugehörige Formänderungsstand ist jedoch erst in neuerer Zeit in allgemeiner Form angegeben worden<sup>4)</sup> 5).

Für die Lösung der den Membranzustand beherrschenden Gleichungen ist man in allen nicht ganz einfachen Fällen auf Näherungsverfahren angewiesen, wobei neben den bekannten Differenzverfahren neuerdings auch das von *Southwell* entwickelte Relaxationsverfahren in Frage kommt<sup>9)</sup>.

Ausführliche Untersuchungen liegen insbesondere über den Membranzustand der Rotationsschalen vor<sup>10)</sup> 11) 12), wobei auch auf Singularitäten Beachtung geschenkt wurde.

Ähnliche Gleichungen wie bei den Rotationsschalen lassen sich auf einer weit allgemeineren Flächenklasse gewinnen<sup>13)</sup>, die u. a. gekrümmte Rohre und Translationsschalen einschließt.

Theoretisch interessant dürften auch Schalen mit negativem Krümmungsmaß sein<sup>14)</sup>, die allerdings noch weniger erforscht sind.

### Zylinderschalen.

Wegen ihrer einfachen Krümmung und den damit zusammenhängenden guten Herstellungsmöglichkeiten haben Zylinderschalen in der Bauwesen besondere Bedeutung erlangt. Als Behälter, Tonnendächer und Sheddächer sind sie vielfach ausgeführt worden. Sie lassen sich nach der Membrantheorie ohne Schwierigkeiten berechnen. Allerdings kann man damit im allgemeinen die erforderlichen Randbedingungen nicht befriedigen. Die von den Rändern ausgehenden Störungen des Membranzustandes müssen mit Hilfe der Biegetheorie erfaßt werden, was erhebliche Mühe verursacht.

Es ist das Verdienst von *Finsterwalder*, erstmalig gangbare Wege zur Berechnung der Randstörungen gewiesen zu haben. Allerdings ist seine Theorie auf Schalen beschränkt, deren Spannweite in Richtung der Erzeugenden im Verhältnis zum Krümmungsradius der Schale nicht zu klein ist. Neuere Untersuchungen haben ergeben, daß sich die Biegetheorie der Zylinderschalen in eine Form bringen läßt, die einfacher als die von *Finsterwalder* angegebene ist und hinsichtlich der geometrischen Abmessungen der Schale keinerlei Einschränkungen unterliegt<sup>15)</sup>. Der Einfluß der Randstörungen läßt sich damit auf die einfache Differentialgleichung

$$\Delta \Delta \psi - \frac{i}{\varepsilon^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} = 0$$

zurückzuführen. Darin ist  $\psi$  eine komplexe Funktion, deren Realteil die Normalverschiebung und deren Imaginärteil eine Spannungsfunktion liefert. Durch diese beiden Größen lassen sich dann alle Kräfte, Momente und Verschiebungsgrößen ausdrücken. Die Lösung der Differentialgleichung führt beispielsweise für den vorwiegend interessierenden Fall der Tonnendächer auf eine biquadratische Gleichung, deren Wurzeln sofort in allgemeiner Form hingenommen werden können.

### Translationsschalen.

Bei Zylinderschalen wird die Membranlösung aus einer einfachen Integration gewonnen und erlaubt daher höchstens eine Randbedingung an ausgezeichneten Rändern zu erfüllen. Die Einführung von Randbedingungen an mehreren Rändern bedeutet hier Erzeugung von Momenten. Ganz anders bei doppelt gekrümmten Schalen. Bei ihnen wird nämlich im allgemeinen die Membranlösung durch eine Differentialgleichung zweiter Ordnung bestimmt, die an jedem Rand eine (mehr oder weniger) beliebig vorgeschriebene Randbedingung zu erfüllen erlaubt, d. h. die wichtigsten

Randbedingungen lassen sich dann bereits in der Membranlösung berücksichtigen. Dies bedeutet, daß die Schale in der Lage ist, ihre Lasten weitgehend biegefrei zu tragen. Doppelt gekrümmte Schalen weisen demzufolge gegenüber einfach gekrümmten Schalen erhebliche statische Vorteile auf. Mit ihnen lassen sich große Grundflächen stützenfrei überdachen. Für Hallenbauten sind solche Formen besonders geeignet, die rechteckige Grundrisse überspannen. Dies tun in architektonisch sehr befriedigender Weise Translationsschalen.

Bei entsprechender Ausbildung der Randglieder wird der Membranzustand von Translationsschalen entsprechend dem oben Gesagten durch Randzwängungen kaum gestört, so daß häufig für die Berechnung die Membrantheorie allein ausreicht. Deshalb wurde bisher auch vorwiegend auf ihre Entwicklung Wert gelegt.

Neben den bekannten Verfahren der Zurückführung des Problems auf eine Differentialgleichung für die Schubkräfte oder auf eine Spannungsfunktion besteht auch die Möglichkeit, eine Differentialgleichung für eine Funktion  $\Phi$  anzugeben, die, abgesehen von einem Faktor, die eine der Längskräfte darstellt<sup>16)</sup>. Diese Gleichung hat die Form

$$\frac{\partial^2 \Phi}{\partial \varphi^2} + A \frac{\partial^2 \Phi}{\partial \vartheta^2} + 2 B \Phi = q,$$

worin  $\varphi$  und  $\vartheta$  zwei allgemeine krummlinige Koordinaten sind,  $A$  und  $B$  von der geometrischen Form der Translationsschale abhängen und  $q$  das Belastungsglied darstellt. Diese Form der Differentialgleichung ist besonders geeignet für die praktische Lösung nach einem Näherungsverfahren (z. B. Differenzenverfahren), ohne das man bei allen nicht ganz einfachen Fällen kaum auskommt.

Manchmal kommt es darauf an, die Randglieder klein zu halten und sie vielleicht noch dazu an der Oberseite der Schale ansetzen zu lassen, um eine glatte Untersicht zu erzielen, wie es beispielsweise in Bild 1 gezeigt ist, das einen Längsschnitt einer Halle darstellt, die mittels Translationsschalen überdacht ist.




Bild 1.

Ein von der Philipp Holzmann A. G. aufgestellter Entwurf für eine Ausstellungshalle.

In einem solchen Fall können die von den Rändern ausgehenden Störungen bedeutsam werden, und die Membrantheorie ist nicht mehr ausreichend zur Erfassung des Spannungs- und Formänderungszustandes, so daß die Untersuchung der Randstörungseinflüsse nach der Biegetheorie erforderlich wird. Es hat sich gezeigt, daß die Randstörungen bei Translationsschalen durch die einfache Differentialgleichung

$$\frac{\partial^4 w}{\partial \varphi^4} + 4 k w = 0$$

erfaßt werden können<sup>16)</sup>. Darin bedeutet  $w$  die Normalverschiebung,  $\varphi$  eine vom Rand ausgehende Koordinate und  $k$  einen Faktor, der durch die geometrische Gestalt der Schale bestimmt ist.

### 6. Schlußbemerkung.

Die neuere Entwicklung der Schalentheorie ist gekennzeichnet durch die Bereitstellung allgemeiner Theorien zur Gewinnung der Ausgangsgleichungen, durch die Klärung der in der Theorie enthaltenen Näherungsannahmen und der daraus zu ziehenden Schlußfolgerungen sowie durch die Behandlung einiger spezieller Probleme der Membran- und Biegetheorie, insbesondere Rotationsschalen, Zylinderschalen, Translationsschalen.

Es ist die Möglichkeit geschaffen, für alle praktisch denkbaren Schalenformen im Rahmen der Gültigkeit der Theorie die beherrschenden Gleichungen aufzustellen, ohne auf geometrisch anschauliche Betrachtungen angewiesen zu sein. Damit sind nunmehr die Voraussetzungen für die Bearbeitung vieler Einzelprobleme geschaffen.

<sup>16)</sup> Zerna, Österr. Ing. Arch. (im Druck).

<sup>1)</sup> Flüge, Federhofer-Girkmann-Festschrift, Wien 1950, S. 17.

<sup>2)</sup> Truesdell, Trans. Amer. Math. Soc. 58 (1945), S. 96.

<sup>3)</sup> Truesdell, Bulletin of the Amer. Math. Soc. 54 (1948), S. 994.

<sup>4)</sup> Zerna, Ing. Arch. 17 (1949), S. 223.

<sup>5)</sup> Zerna, Ing. Arch. 19 (1951), S. 228.

<sup>6)</sup> Flüge, Z. Angew. Math. Mech. 25/27 (1947), S. 65.

<sup>7)</sup> Zerna, Ing. Arch. 20 (1952), S. 357.

## Die Eislaufbahn in der Dortmunder Westfalahalle.

Von Dipl.-Ing. Franz Vaessen, Oberingenieur der Hochtief A.-G., Essen.

Wer über den Ruhrschnellweg durch Dortmund fährt, begegnet auf dem Rheinlanddamm einem eindrucksvollen Bauwerk, der neuen Westfalahalle. Die für große Sportveranstaltungen eingerichtete Halle hat in ihrer Arena eine Eis- und Rollschuhbahn, die eine Grundfläche von 1800 m<sup>2</sup> bedeckt. Bei allen bisher in dieser Größe angelegten Eislaufbahnen sind die Betonplatten zur Verminderung der Temperatur- und Schwindspannungen und damit der




Bild 1. Die betriebstechnische Einrichtung der Bahn.

Rißgefahr durch Fugen aufgeteilt; denn Risse sind in solchen Platten besonders ungünstig, da in sie eingedrungenes Wasser bei jeder Vereisung zerstörend wirkt.

Werden diese durch Fugen unterteilten Bahnen für den Rollschuh-sport benutzt, müssen sie eine Holzabdeckung erhalten, da die Fugen in der Betonfläche den Rollschuhläufern hinderlich sind. Die Bauherren der Westfalahalle stellten deshalb die Aufgabe, die Stahlbetonplatte ihrer Bahn in einem Stück anzufertigen, so daß die Rollschuhläufer sie nach dem Abtauen unmittelbar befahren können. Es gelang der Hochtief A.-G. durch eine neuartige Konstruktion dieser Aufgabe gerecht zu werden.

### Einrichtung der Bahn.

Um die internationalen Eislauf-Wettkampfbestimmungen zu erfüllen, muß die Bahn 60 m lang und 30 m breit sein. Mit abgerundeten Ecken fügt sich die rechteckige Fläche symmetrisch in das

Oval der Arena (Bild 1). An der einen Langseite liegt ein 2,00 m tiefer und 1,20 m breiter Kanal, der die Rohrleitungen für Zuführung und Ableitung der Kälteflüssigkeit enthält. Zwei Eismaschinen, die im Keller des Anbaues stehen, beschicken die Rohrleitung mit abgekühlter Chlorkalziumlösung. Mit  $-12^{\circ}$  verläßt die Lösung die Maschine und kommt nach verrichteter Arbeit wieder mit  $-8^{\circ}$  zurück.

In der abzukühlenden Stahlbetonplatte der Bahn liegen die 38 mm dicken Schlangenrohre haarnadelförmig in Abständen von 9 cm. Die gesamte Länge der Kühlrohre (Bild 2) ist 20 km. Mit beweglichen Stücken, die die Längenänderung durch die Temperaturwechsel ausgleichen, sind sie an die Zuleitungsrohre angeschlossen (Bild 3). Die Rohre sind nahtlos, da sie nicht undicht werden dürfen. Eine Ausbesserung ist wegen des umgebenden Betons nicht möglich, und durch undichte Stellen dringende Sole würde den Beton angreifen.

Ist die Platte abgekühlt, wird Wasser in feinem Sprühregen aufgebracht und so vereist. Brächte man das Wasser vor der Abkühlung der Platte auf, so würden sich im Eis Blasen bilden. Die von der Gesellschaft für Linde's Eismaschinen A.-G., Wiesbaden, eingerichtete Kälteanlage benötigt nur einen Tag, um die Bahn mit einer 4–6 cm dicken Eisschicht zu überziehen.

An der anderen Langseite der Bahn liegen sechs Schneeaustauschschächte. Wenn die Eisbahn eine Zeitlang benutzt worden ist, hat sich eine Schicht pulverförmigen Eises gebildet, das die Wärter in die Schächte kehren. Dort tauen Heizrohre den Schnee auf, und das Wasser fließt zum Kanalnetz ab. Auf dem gleichen Wege verläßt das Tauwasser die Bahn, wenn die Eisschicht entfernt wird.




Bild 3. Querschnitt durch die Bahn.

Für den Abfluß des Wassers ist die Platte schwach geneigt. Sie hat zu den Schneeaustauschschächten ein Gefälle von  $2\frac{1}{2}$  cm auf 30 m. Diese Neigung benötigen auch die Solerohre für ihre Entlüftung.

Längs der Ränder der Eisbahn sind 24 Klimaschächte verteilt. Diese legen um die Eisfläche einen Wärmeschleier, der die Zuschauer gegen die Kälte abschirmt.

### Konstruktion der Platte und ihres Unterbaues.

Die der Platte zugeführte Kälte darf nicht in das Erdreich abfließen, da sich hierdurch Energieverluste einstellen würden. Dazu käme noch die Gefahr des Frostschäden, die durch eine Abkühlung des Lehmgrundes auf  $0^{\circ}$  Celsius entstehen würden. Diese Gefahr schließt auch der Schutz durch das umgebende Gebäude nicht aus. Das unter der Halle einmal ausgetrocknete Erdreich würde nicht in diesem Zustand bleiben. Infolge der kapillaren Saugkraft des Lehms kann in ihm das Wasser bis zu einer Höhe von 8 m steigen. Wenn man auch dem Wasser den Zutritt von den Seiten her versperrte, würde sich dennoch die ausgetrocknete Lehmschicht aus dem Grundwasser wieder mit Feuchtigkeit anreichern.

Schutz gegen Energieverlust und Frostgefahr bietet die in Bild 4 (Schnitt B—B) dargestellte Ausführung. Die Betonkonstruktion ruht auf einem Bett



Bild 2. Die Kühltischlangen liegen zum Einbau bereit.





Bild 4. Einzelheit der Konstruktion.

Hochofenschlacke, die nach verschiedenen Körnungen gestaffelt ist. Innerhalb der Betonkonstruktion verhindert die 2,5 cm dicke, ringsum abgeschlossene Luftschicht wirksam die nach unten vorzudringen. Nach den wärmetechnischen Berechnungen wird bei dieser Konstruktion die Grenzschicht zwischen Schlackenbett und Lehmuntergrund erst nach einer Betriebsdauer von 4½ Wochen bis zum Gefrierpunkt abgekühlt. Eine so lange Betriebsdauer ist nicht vorgesehen, da die Eisveranstaltungen immer wieder von anderen unterbrochen werden. Sollte die Bahn noch einmal länger unter Eis stehen, so würden geringe Volumenänderungen des Lehmes durch das Schlackenpolster ausgeglichen. Eine zweite Forderung verlangt, daß die Kälte möglichst ungehindert nach oben vordringen kann. Dieser Forderung wird die hohe Lage der Kühlrohre gerecht. Der Estrich auf der Stahlbetonplatte, der die Bahn für die Rollschuhläufer abglätten würde, stände der geforderten Wirkung entgegen. Die 3 mm dick aufgespachtelte Keravinschicht erfüllt alle Forderungen. Sie dämmt kaum die aufsteigende Kälte, hat einen guten Rollschuhlauf günstige Oberfläche und ist unempfindlich gegen die Vereisung. Die hier verwendete Art des Keravins wurde speziell für diesen Zweck von der Lieferfirma Keramchemie Siersheim entwickelt.

Die wichtigste Aufgabe entstand aus der Bedingung, daß eine 60 m lange und 30 m breite Stahlbetonplatte aus einem Stück so herzustellen war, daß sich keine Risse infolge häufigen starken Temperaturwechsel bilden können. Die Platte sollte also eine Lagerung erhalten, die ihre zwangslose Ausdehnung in allen Richtungen gewährleistet. Diese Anforderung erfüllt die in Bild 4 dargestellte Konstruktion.

Auf der 10 cm dicken Unterbetonschicht ruhen 2,5 cm hohe quadratische Betonsockel mit Kantenlängen von 25 cm. Die Mittenabstände sind 62,5 cm in der einen Richtung und 60 cm in der anderen.

Die glatt abgezogenen Oberflächen der Sockel tragen eine dünne Schicht Kolloidgraphit. Auf dieser lagern 5 cm dicke Fertigbetonplatten mit Grundrißabmessungen von 1,20 m auf 1,20 m. Je vier Sockel tragen eine Platte. Die Platten

Konstruktion. Der auf dem Schlackenbett angelegte Unterbeton besteht aus normalem Betonkies und enthält 240 kg Zement je m³. Diese Betonschicht hat eine glatt und waagrecht abgezogene Oberfläche, auf der sich die 2,5 cm hohen Betonsockel mit der im Bild 5 gezeigten Lehre leicht herstellen ließen. Sauber und glatt zogen die Maurer die Oberflächen der Sockel ab, so daß die Schmierschicht aus Graphit dünn aufgetragen werden konnte. Ein geringer Wassereinsatz band das kolloidfeine Graphit zu einem gut verarbeitbaren Teig.



Bild 6. Verlegung der Fertigbetonplatten.

Gleichzeitig mit dem Unterbeton und den Sockeln entstanden die 5 cm dicken Abdeckplatten aus Fertigbeton. Diese Platten erhielten als Zuschlagstoff Kiessand 0—15 mm, 300 kg Zement je m³ und eine leichte kreuzweise Bewehrung aus Torstahl. Bei ihrer Herstellung gewährleisteten Stahllehren die für die Verlegung erforderliche genaue Maßhaltung.

Die Unterflächen der Platten sind wie die Oberflächen der Sockel sauber und glatt, so daß die zwischen beiden Flächen wirkende



Bild 5. Herstellung der Betonsockel.



Bild 7. Übersicht über die gesamte Bahn während der Bauarbeiten.

betonen den Unterbeton für die Verlegung der Kühlrohre und die Positionierung der Bahnplatte, die die Kühlrohre umhüllt. Nehmt sich die Bahnplatte, so gleitet sie mit den Fertigbetonplatten auf den Sockeln, und die Schmierung der Lagerflächen mit Kolloidgraphit verhindert Reibungswiderstände. Da die einbetonierten Kühlrohre an den Stellen ihres Eintritts in die Platte mit Kompressionsstücken versehen sind, kann sich die Platte zwanglos ausdehnen, und es können keine Spannungen infolge des Temperaturwechsels auftreten.

**Führung.**

Eine sehr sorgfältige Bauausführung sicherte den Erfolg dieser

Schmierschicht vollkommen ihren Zweck erfüllt. Die Fugen zwischen den fertig verlegten Platten füllt ein Verguß aus Zementmörtel. Die von den Platten gebildete Haut diente als Schalung für die Bahnplatte, sie sollte keine Bestandteile des Frischbetons nach unten durchtreten lassen (Bild 6).

Bei der Herstellung der Bahnplatte ruhte auf den Fertigbetonplatten zunächst ein Baustahlgewebe. Darüber legten die Monteure in Längsrichtung der Bahn Stahlwinkel zur Sicherung der Höhenlage der quer dazu laufenden Kühlschlangen (Bild 7). Über den Kühlschlangen liegt noch ein Baustahlgewebe als obere Plattenbewehrung.

Das Zuschlagmaterial für den Beton der Bahnplatte setzte sich aus drei Körnungen so zusammen, daß die Siebkurve in der Mitte zwischen der D- und E-Linie verlief. Zur Verminderung des Schwindens erhielt der Beton keinen hochwertigen Zement, sondern je m<sup>3</sup> 300 kg grob gemahlenen Dyckerhoff-Portlandzement. Grobes Zementkorn erniedrigt das Schwindmaß.

Erdfeucht und mit Plastimentzusatz angemacht kam der Beton zur Verwendungsstelle, wo ihn Oberflächenrüttler sorgfältig verdichteten.

Zügig schritten die Arbeiten in Tag- und Nachtschichten fort und nach 4½ Tagen war die ganze Bahnplatte betoniert und mit der geforderten Neigung glatt abgezogen. Hierauf wurde sie noch 14 Tage unter Wasser gesetzt.

Seit einem Jahr ist die Bahn in Betrieb. Sie hat in dieser Zeit bereits mehreren bedeutenden Veranstaltungen der verschiedensten Sportarten und Eisrevuen gedient und gezeigt, daß sie die gestellten Anforderungen erfüllt.

## Vom Bau der Neuen Lombardsbrücke in Hamburg.

Von Oberbaurat Dr.-Ing. Konrad Havemann und Dipl.-Ing. Fritz Sülz, Hamburg.

Mit einem täglichen Verkehr von über 52 000 Fahrzeugen ist die Lombardsbrücke die am stärksten belastete Straßenbrücke Hamburgs und darüber hinaus der gesamten Bundesrepublik. Im Zuge des die Innenstadt umgehenden Wallringes überbrückt sie die Einschnürung zwischen der Binnenalster und Außenalster als einzige Verbindung zwischen den östlich und westlich gelegenen, durch die seecartige Erweiterung des Flußlaufs getrennten Stadtteile (Bild 1).

Diese 1866 bis 1868 erbaute Gewölbebrücke mit 3 Durchfahrtsöffnungen von je rd. 17,00 m Weite, die gleichzeitig die viergleisige Eisenbahn zwischen Hamburg-Hbf. und Altona überführt, ist in ihrem Straßenteil 24,00 m breit. Sie trägt den gesamten Durchgangsverkehr des Wallringes, hat dazu den zwischen den Stadtteilen rechts und links der Außenalster flutenden starken Verkehr aufzunehmen und ist durch eine von 2 Linien befahrene doppelgleisige Straßenbahn noch zusätzlich belastet.

Die sich aus ihrer besonderen Lage im Straßennetz zwangsläufig ergebende Überlagerung stärkster Verkehrsströme hat die Brücke seit langem verkehrstechnisch zu einem Engpaß erster Ordnung werden lassen. Die gegenseitige Behinderung der Verkehrsteilnehmer, die erhebliche Verlangsamung des Verkehrsflusses und eine außergewöhnliche Häufung der Verkehrsunfälle in ihrem Bereich waren auf die Dauer unerträglich.

Schon vor dem Kriege sah Hamburg sich deshalb vor die Notwendigkeit gestellt, sich mit der Frage einer Entlastung der Lom-

zurückzustellen; schließlich wurde sie infolge der allgemeinen Wiederbelebung der Wirtschaft und des Verkehrs seit der Währungsreform und der stürmischen Weiterentwicklung insbesondere

des motorisierten Verkehrs in den letzten Jahren jedoch unabweisbar und unaufschiebbar.

So beschloß Senat und Bürgerschaft der Hansestadt nach eingehender Prüfung und grundsätzlicher Planung durch die Baubehörde im Frühjahr 1952 den Bau einer Entlastungsstraße mit einer zweiten Brücke über die Alster unmittelbar nördlich der alten Lombardsbrücke. Durch sie können vor allem der Verkehr zwischen den westlich und östlich der Außenalster gelegenen Stadtgebieten von der alten Brücke abgelenkt und die Verkehrsströme besser geführt werden (Bild 2).

Der neuen Brücke kommt neben ihrer für den innerstädtischen Verkehr ausschlaggebenden Bedeutung auch eine besondere städtebauliche Wirkung zu. Die alte Lombardsbrücke ist durch ihre Lage im Herzen der Stadt und ihre typischen Bauformen seit nahezu einem Jahrhundert ein Wahrzeichen der Stadt. In ihrem Bereich berühren sich der geschlossene, architektonisch gestaltete Raum der Binnenalster und der offene, trotz seiner Bebauung überwiegend landschaftliche Raum der Außenalster. In dieser Grenzlage war die neue Brücke so zu gestalten, daß sie städtebaulich einen Übergang von einem Raum zum anderen schafft und sich in das Gesamtstadtbild ohne Zwang und Härten einfügt.



Bild 1. Übersicht der Hauptverkehrsstraßen.




Bild 2. Lageplan der Entlastungsstraße mit neuer Brücke.

bardsbrücke und einer Verbesserung der Verkehrsführung zu befassen. Der Krieg und die Not der Nachkriegsjahre zwangen jedoch dazu, die Verwirklichung hinter anderen noch dringlicheren Sorgen

Um zu besten Vorschlägen für den Brückenneubau zu gelangen, hat die Baubehörde im Januar 1952 eine öffentliche Ausschreibung vorgenommen, in der ein Ideenwettbewerb für die architektonische



3. Erster Preis. Verfasser: Lenz & Co. A. G. und Rudolf Seeland K. G., Hamburg, mit Architekten Schramm und Elingius und Gartenarchitekt Lüttge, Hamburg. (Baukosten: rd. 1,2 Mill. DM.)

haltung der Brücke und ihrer Rampen mit der Forderung nach konstruktiv durchgearbeiteten Entwürfen und Preisangeboten für die Führung des Brückenbaues verbunden wurde. Hierdurch wurden neuere und Architekten zur engsten Zusammenarbeit veranlaßt. Preise und Ankäufe wurden insgesamt DM 15 000,— ausgesetzt. Die Baubehörde hatte darauf verzichtet, für diese Ausschreibung einen Verwaltungsentwurf aufzustellen, um alle Möglichkeiten der



4. Zweiter Preis. Verfasser: Wayss & Freytag A. G., Hamburg, mit Architekt Prof. G. Graubner, Hannover. (Baukosten: rd. 0,9 Mill. DM.)

schnell weiter entwickelnden Brückenbaukunst und die Erfahrungen führender Baufirmen und Architekten in den Dienst des für Hamburg so bedeutungsvollen Projektes zu stellen. Abgesehen von der entsprechend den Verkehrserfordernissen vorzuziehenden Tragfähigkeit (60 t), der Brückenbreite (26 m), der Bahnaufteilung und einer Mindestdurchfahrthöhe und -breite wurde die Wahl der Brückenform, des Systems und der Ausführungsart den Bewerbern freigestellt.

Im Wettbewerb wurden 9 Stahlbauentwürfe und 35 Massivbau-Entwürfe eingereicht, die durchweg eine eindringliche Auffassung der Verfasser mit den Problemen dieses Brückenbaus und bei aller Verschiedenheit der Vorschläge ein beachtliches Niveau der Arbeiten insbesondere in technischer Hinsicht erkennen ließen. Das zur Beurteilung und Wertung der Entwürfe berufene Preisgericht entschied sich dahin, daß einer Brücke mit einer Spannweite von rd. 60 m Weite oder aber einer Brücke mit fünf hohen Öffnungen je 20 m Weite vor andersartigen Vorschlägen an dieser Stelle der Stadtlandschaft der Vorzug zu geben sei.

Unter Berücksichtigung aller städtebaulichen, architektonischen und bautechnischen Gesichtspunkte, nicht zuletzt aber auch der Baukosten, wurden die drei ausgelobten Preise den in Bild 3, 4 und 5 dargestellten Entwürfen vorgezogener Stahlbetonbrücken zuerkannt.

Ihren an das Preisgericht anschließenden, weiteren eingehenden Beratungen und Beratungen über die endgültig zu treffende Wahl haben die Baubehörde, die Baudeputation und der Senat der

Hansestadt Hamburg sich dieser vom Preisgericht erarbeiteten grundsätzlichen Beurteilung des Brückenbaus an.

Es zeigte sich jedoch, insbesondere bei Untersuchungen an Modellen, die die drei preisgekrönten Entwürfe in ihrem Zusammenhang mit der alten Lombardsbrücke darstellen, daß die vom Preisgericht als nicht von entscheidender Bedeutung angesehenen Verbindungswege für Fußgänger unter den Brücken von den Ufern der Außenalster zu den Grünanlagen zwischen den beiden Brücken und weiter zu den Uferanlagen an der Binnenalsterseite doch von besonderer Wichtigkeit sind, weil durch sie die Fußgänger die Möglichkeit haben, von der Außenalster zur Binnenalster ohne Gefährdung durch den über die Brücken flutenden Verkehrsstrom zu gelangen.

Unter Berücksichtigung dieser Verkehrsnotwendigkeit mußte der mit dem 1. Preise ausgezeichnete Entwurf (Bild 3), der Fußgängerwege unter der neuen Brücke und zwischen den Brücken sowie am Außenalsterufer nicht vorsieht, hinter den Entwürfen des 2. und 3. Preises, bei denen solche durchgehenden Wege geplant sind, zurücktreten.

Die Entscheidung zwischen dem 2. und 3. Preis erwies sich dagegen letzten Endes als abhängig von der ästhetisch-formalen Beurteilung des Bauwerks.

Die beiden Entwürfe sind aus einer grundsätzlich verschiedenen Auffassung und Beurteilung der Lage und Wirkung der Brücke im Stadtbild gestaltet.

Der 2. Preis (Bild 4) ordnet die Brücke eindeutig der Landschaft der Außenalster zu. Er ist zurückhaltend und betont lediglich die Verkehrsverbindung durch das schmale Band des Überbaus, das der leichten Ausrundung zwischen den Brückentrassen folgt und unauffällig in die Rampen übergeht.

Der 3. Preis (Bild 5) sieht in der Brücke städtebaulich eine Überleitung vom Landschaftsraum der Außenalster zum Architekturräum der Binnenalster. Das Bauwerk ist dementsprechend, insbesondere in seinen Widerlagern, schwerer gestaltet und bringt seine Eigenständigkeit im Stadtbild stärker zum Ausdruck.

Ein übereinstimmendes Urteil, welche Brücke sich an dieser Stelle mit ihren städtebaulichen und landschaftlichen Gegebenheiten am besten einfügt, war, wie sich in allen Beratungen gezeigt hat, nicht



Bild 5. Dritter Preis. Verfasser: Dyckerhoff & Widmann K. G., Hamburg, mit Architekt Dipl.-Ing. B. Hermkes, Hamburg. (Baukosten: rd. 1,3 Mill. DM.)

zu gewinnen. Die Entscheidung ist stets subjektiv und hängt davon ab, wie der einzelne die Stadtlandschaft betrachtet und erlebt.

Die Mehrheit der Baudeputation entschied sich dafür, den mit dem 3. Preis ausgezeichneten Entwurf zur Ausführung zu empfehlen. Ebenso gewann der Senat bei seinen Beratungen die Überzeugung, daß dieser Entwurf die geeignetste Lösung darstellt und beschloß demgemäß am 6. Mai 1952 seine Ausführung.

Die neue Brücke überspannt den Alsterlauf mit einer weiten, lichten Öffnung, die den Blick auf die alte Lombardsbrücke ohne Überschneidungen weitgehend freigibt. Seitlich der Stromöffnung sind Durchgänge angeordnet, durch die die Uferwege der Außen-

Statisch ist die Brücke ein vorgespannter Rahmen, dessen Ecken in Druckstützen und unter  $45^\circ$  geneigte Zugstreben aufgelöst sind (Bild 6). Die Eigenart dieser Konstruktion liegt insbesondere darin, daß die Abmessungen der Druckstützen und vorgespannten Zugstreben so gewählt sind, daß die bei der Verformung des Systems auftretenden Nebenspannungen durch die Schlankheit der Glieder des Stabdreiecks und die Vorspannung in Grenzen gehalten werden, die eine Überschreitung der zulässigen Betonspannungen vermeiden.

Durch die Elastizität der Streben wird die Stützlinie des Rahmens in den in der Mitte des Fundamentes gelegenen Schnittpunkt der Strebenachsen gezwungen, so daß Kämpfergelenke entbehrlich sind. Dieses statische System ist in der letzten Zeit verschiedentlich gewählt worden <sup>1),2)</sup>, um größere Spannweiten bei kleinen Bauhöhen zu überwinden. Es war im vorliegenden Fall besonders geeignet, weil eine in nicht allzu großer Tiefe anstehende mächtige Schicht festen Mergels eine Flachgründung zuließ. Dadurch, daß der Zugstrebe eine flachere Neigung als bei den bisher in dieser Weise gebauten Brücken gegeben wurde, konnte das Ziel der Entwurfsverfasser, die beiderseitigen Uferpromenaden unter der Brücke weiterzuführen, ohne besonderen Konstruktionsaufwand erreicht werden.

Beide Brückenden sind durch 3 m breite Schlepp-Platten mit den Anschlußdämmen beweglich verbunden, um eine Beeinträchtigung des Verkehrs durch die elastischen und plastischen senkrechten Bewegungen der Brückenden zu verhindern, die infolge von Schwinden und Kriechen sowie Verkehrsbelastung und Temperaturschwankungen entstehen.

Die Brücke hat eine Spannweite von 60,32 m zwischen den theoretischen Gelenkpunkten. Das eigentliche Tragwerk ist 87,40 m, der gesamte Überbau einschl. der Schlepp-Platten 94,20 m lang. Die nutzbare Breite des Überbaues zwischen den Geländeholmen ist 26,0 m; sie ist aufgeteilt in eine vierspurige Fahrbahn von 12,0 m, beiderseitige Radfahrwege von je 2,50 m und Fußwege von 3,50 bzw. 5,50 m. Die Gesamtbreite zwischen den Gesims-Außenflächen beträgt 27,02 m (Bild 7).

Fünf im Abstände von je 4,83 m angeordnete Hauptträger von durchgehend 1,0 m Breite mit einer nach einem Radius von 300 m gekrümmten unteren Leibung tragen die Brückentafel. Die Fahrbahnplatte ist i. M. 24 cm dick. Die Fußwege kragen über die Außenflächen der Randträger 3,45 m weit aus. Die Krümmung der Unterfläche und die verhältnismäßig große Dicke der auskragenden Platte am Anschnitt entsprechen der architektonischen Forderung, die Sichtflächen der Randträger so niedrig wie möglich erscheinen zu lassen. Aus den gleichen Gründen liegen die äußeren Unterkanten der Randbalken 19,5 cm höher als die unteren Leibungen der Innenträger. Diese Linienführung ist auch im Bereich der Druckplatten an den Rahmenstützen durchgeführt worden, so daß deren Untersichten zwei Bruchlinien an den ersten Innenstützen aufweisen. Folgerichtig zeigen auch die unteren Leibungen der Randträger eine entsprechende Neigung in der Querrichtung.




Bild 6. Längs- und Querschnitte der Brücke.





Bild 7. Grundriß der Brücke.

alster mit den zwischen neuer und alter Brücke geschaffenen Grünanlagen verbunden sind. Die Brückenrampen schließen in leichtem Gefälle an die rechts und links der Außenalster entlangführenden Uferstraßen an. Ihre Böschungen sind begrünt, die Rampenköpfe an der Brücke terrassenförmig angelegt. Im Bereich zwischen den Brücken ist der Flußlauf durch halbkreisförmige Ufermauern eingefäßt und als Bassin gestaltet.

<sup>1)</sup> Finsterwalder-König, Die Donaubrücke beim Gänstor in Ulm. „Bauingenieur“ 1951, Heft 10, S. 289 ff.

<sup>2)</sup> Hensel, Die neue Föhrerbrücke zu Berlin aus Spannbeton. „B. u. St.“ 46 (1952) Heft 6, S. 121 ff., u. Heft 9, S. 197 ff.



Die niedrige Höhe des Brückenscheitels von nur 6,57 m über dem konstant gehaltenen Alsterspiegel erforderte eine möglichst geringe Tragwerkshöhe, d. h. ein rechnerisch und konstruktiv mögliches Minimum, um dem Bauwerk bei rd. 60 m Spannweite den Eindruck lastender Schwere zu nehmen.

Im Bereich der Stützen war aus Gründen des freizuhaltenden Lichtraumprofils ein Herunterziehen der Hauptträger nicht möglich. Um trotzdem einen ausreichenden Querschnitt des Tragwerkes

zu schaffen, wurden hier Druckplatten angeordnet, die gleichzeitig den oberen Raumabschluß der Durchgänge bilden und nach der Brückenmitte hin so geformt sind, daß sie den architektonischen Forderungen und den statischen Belangen entsprechen.

Es ergaben sich auf diese Weise zwangsläufig außerordentlich geringe Trägerhöhen von 1,36 m in Brückenmitte bzw. 2,60 m über den Stützen, d. h.  $\frac{1}{14}$  bzw.  $\frac{1}{23}$  der Rahmenstützweite.

Auf der ganzen Länge des Brückenüberbaues ist die Ausführung von die Brückentafel unterstützenden Querträgern vermieden worden. Dies war möglich, weil die in beiden Richtungen vorgespannte Platte imstande ist, die Lastverteilung vorzunehmen, die sonst allgemein den Querträgern zugewiesen wird. Nur über den Stützen ist ein Querträger oberhalb der Druckplatten angeordnet worden, um die Teilkraft, die durch den Knick der Druckplatte nach unten wirksam wird, aufzunehmen. Das Fehlen von Querträgern unterhalb der Brückentafel hat den großen Vorteil, daß die Vielzahl der Versorgungsleitungen, die bei ihrem endgültigen Ausbau die Innenräume zwischen den Trägern fast ganz ausfüllen werden, ohne jede Behinderung in gerader Richtung verlegt werden können.

Die Hauptstützen des Systems sind 80 cm breit. Wasserseitig haben sie aus architektonischen Gründen eine Neigung erhalten. Die Balkenhöhe der Kragarme nimmt über den Durchgängen entsprechend der Abnahme der Biegemomente ab. Die vorgespannten Zugstreben haben einen Querschnitt von 40/40 cm; sie wurden innerhalb des Spundwandkastens des Brückenfundamentes noch einmal verschieblich unterstützt, um die Belastungseinflüsse aus der darüberliegenden Bodenauffüllung auszuschalten.

Die Brücke ist auf einem durchgehenden Stahlbeton-Streifenfundament von 4,87 m Breite und 23,12 m Länge gegründet, dessen Sohle rund 7,0 m unter dem Alsterspiegel in sehr festem trockenem Mergel gebettet ist. Diesem Baugrund kann eine Belastung von rd. 3 kg/cm<sup>2</sup> mit Sicherheit zugemutet werden. Das errechnete Verhältnis der Horizontalkraft zur gleichzeitig auftretenden, senkrechten Last ist 1:6,5 für ständige Lasten bzw. 1:4,7 im ungünstigsten Belastungsfall. Es liegt also beträchtlich unter dem im allgemeinen für diesen Boden

als zulässig erachteten Wert von 1:3. Als zusätzliche Sicherung gegen eine waagerechte Verschiebung des Fundamentes wurde längs der im Boden verbleibenden Spundwand ein Druckbalken angeordnet und zwischen diesem und dem Streifenfundament die Verbindung durch Stahlbetonrippen hergestellt.

Die ungewöhnlich langen Parallel-Flügelwände und die wasserseitigen Stirnwände der beiderseitigen Anschlußbauwerke stützen das eigentliche Brückentragwerk nicht. Sie dienen im wesentlichen

Bild 8. Vorspannbewehrung.

nur zur Begrenzung des an die Brücke herangeführten Erddammes und sichern die freie Beweglichkeit der aufgelösten Rahmenecken des Systems. Um anzudeuten, daß es sich hier nicht um Widerlager im üblichen Sinne handelt, wurden zur Verblendung der Sichtflächen der Anschlußbauwerke großflächige Platten aus Gertelbacher Granit (Schwarzwald) ohne Verband versetzt. Die Zugstreben des Brückenüberbaues sind mit ausreichendem Spiel durch Aussparungen in der Grundplatte der wasserseitigen Stirnseiten geführt. Diese Anschlußbauwerke wurden in tragfähigem Boden auf 12 bis 15 m langen Stahlbetonpfählen 34/34 cm gegründet. Der Erddamm der Straße ist bis zum Abschlußbalken der Schlepp-Platte geführt und dann unterhalb der Zugstreben bis zur wasserseitigen Stirnwand flach abgebösch.

Der Berechnung des Tragwerkes ist eine Belastung gemäß Brückenklasse 60 nach DIN 1072, Ausgabe 1952, zugrunde gelegt worden. Darüber hinaus war Rissesicherheit für Alleinfahrt eines Culemeyer-Wagens von 100 t Gesamtgewicht zu gewährleisten. Die Bemessung richtete sich nach DIN 1045, Ausgabe 1943, DIN 1075, Ausgabe 1952, und für die vorgespannten Bauteile nach DIN 4227, Entwurf 1950.

Das Tragwerk wurde in Dywidag Spannbeton hergestellt<sup>2)</sup>). Der Vorspannstahl,  $\phi$  26 mm von 60 kg/mm<sup>2</sup> gewährleisteter Streckgrenze und mindestens 90 kg/mm<sup>2</sup> Bruchfestigkeit, wurde vom Hüttenwerk Rheinhausen in den angeforderten Teillängen mit aufgerolltem Feingewinde geliefert, durch Muffenstöße verbunden, in Blechrohren von 30 mm li. Durchmesser verlegt und an den Enden mittels Platten und Muttern verankert.

Nach dem Erhärten des Betons sind die Bewehrungsstränge unter Verwendung von Spezialpressen einzeln gespannt worden, wobei die eingetragene Spannkraft sowohl durch Messung der Längenänderung des Bewehrungsstranges als auch durch Ablesen der Pressenkraft am Manometer überwacht wurde.

Außerdem sind besondere Spannungsmessungen an einer Reihe von Spannstäben durchgeführt worden, um die Reibungsverluste infolge der Abbiegung der Stäbe genauer festzustellen. Diese durch Herrn Prof. Dr.-Ing. Ebner durchgeführten Messungen bestätigten die in der Statischen Berechnung angenommenen Reibungsverluste. Über die Durchführung dieser Messungen und ihre Ergebnisse wird später noch besonders berichtet werden.

Der Beton des Tragwerkes wurde als B 300 hergestellt, mit einem Zementgehalt je m<sup>3</sup> von nur 310 kg hochwertigem Breitenburger Portlandzement. Im Hinblick darauf, daß die gesamte Betonmenge durch Pumpen befördert und eingebracht wurde, mußte der Wassermengegehalt zu 0,59 gewählt werden. Die unter gleichen klimatischen Bedingungen wie der Bauwerksbeton gelagerten Probewürfel ergaben nach siebentägiger Erhärtung bei Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt Druckfestigkeiten von i. M. 210 kg/cm<sup>2</sup> und nach 28 Tagen von i. M. 340 kg/cm<sup>2</sup>.

Der Beton der Fundamente und der Anschlußbauwerke wurde unter Verwendung von hochwertigem Alsen-Portlandzement als B 225 hergestellt.

Gemäß den Ausschreibungsbedingungen war das Haupttragwerk in der Längsrichtung voll vorzuspannen, während für die Brückentafel beschränkte Vorspannung gemäß DIN 4227 zugelassen wurde. Die Druckplatte und der Querträger über den Druckstützen wurden ebenfalls in Spannbeton ausgeführt. Schließlich mußten die Hauptträger im Bereich der Stützen auch senkrecht vorgespannt werden, da hier die Schubspannungen andernfalls die zulässige Grenze überschritten hätten.

Die Spannlieder in den Längsträgern folgen dem Verlauf der Biegemomente. Sie wurden in schlanken Bögen von der Unterseite der Balken in Feldmitte nach oben geführt und über den Stützen durch Zulagen vermehrt (Bild 8). Ein Teil der bis zu 87 m langen Stränge wurde überdies seitlich in den Plattenquerschnitt abgelenkt, um auch hier die auftretenden Zugkräfte infolge des Stützmomentes der Hauptträger zu überdrücken. Die Spannbewehrung wurde in bewährter Weise durch zweckmäßig entworfene Aufhängebügel in geschweißter Flachstahlkonstruktion festgelegt, so daß in jedem Schnitt der errechnete Schwerpunkt des Bewehrungspaketes eingehalten werden konnte. Auch in der Querrichtung wurde dadurch der genaue Abstand der Stäbe gewährleistet und ebenso die

Freihaltung der für die Verdichtung des Betons erforderlichen Schlitzes für das Herunterführen der Rüttelflaschen.

Besonders eingehend wurde das Zusammenwirken der Brückentafel mit den fünf Hauptträgern, d. h. ihre lastverteilende Wirkung statisch untersucht. Mit Hilfe von Fourier-Reihen wurden Einflußlinien unter Berücksichtigung der Biegesteifigkeiten von Platte und Träger sowie dessen Torsionssteifigkeit ermittelt und festgestellt, daß bei der gewählten Art des Tragwerkes von einer Einzellast Brückenmitte über einem inneren Träger etwa 50% auf diese Balken unmittelbar, der Rest auf die anderen Träger übergeht. Eine Last auf dem auskragenden Fußweg wirkt sich bis zum entgegengesetzten Randträger aus. Die günstige Wirkung der Biegesteifigkeit der Platte auf die Verteilung der Last auf die einzelnen Träger bedingte, daß im Feldbereich der Hauptträger die Setzungen der Auflager der Brückentafel bei der Bemessung der Platte berücksichtigt werden mußten. Sie haben beispielsweise zur Folge, daß bei feldweiser Belastung eines durchlaufenden Plattenstreifens die Stützmomente u. U. sogar positiv und die Feldmomente unter den gleichen Bedingungen nicht unerheblich größer werden können als die eines starr gestützten Plattenstreifens.

Die Prüfung der Statischen Berechnung des Spannbeton-Tragwerkes war Herrn Prof. Dr.-Ing. Dischinger übertragen und wurde nach seinem Ableben von Herrn Prof. Dr.-Ing. Koepcke zu Ende geführt.

Der Brückenbau wurde von der Arbeitsgemeinschaft Dyckerhoff & Widmann K. G. — Wayss & Freytag A. G., Hamburg, Mitte Mai 1952 begonnen und in sieben Monaten im Rohbau fertiggestellt. Der letzte Beton des Überbaues ist am 23. 12. 1952 eingebracht worden. In den Monaten Januar und Februar 1953 konnten die Spannlieder gespannt, der Verbund durch Auspressen hergestellt und die Lehrgerüste abgebaut werden. Nach Durchführung der Restarbeiten, wie Aufbringen des Fahrbahnbelages, Verblenden der Anschlußbauwerke, Versetzen der Geländer und Heranführung der Straßen an die Brücke, wird die gesamte Anlage Ende April 1953 dem Verkehr übergeben werden.



Bild 9. Pfahlrammung für das Lehrgerüst.

Über die Bauausführung im einzelnen mögen folgende Angaben von besonderem Interesse sein:

Das Lehrgerüst wurde auf 12 bis 15 m langen Holzpfählen errichtet (Bild 9). Zum Ausrüsten waren Sandtöpfe zwischen Ober- und Untergerüst angeordnet. Die drei für den Schiffsverkehr au-



Bild 10. Lehrgerüst.

<sup>2)</sup> Fausermüller, Dywidag-Spannbeton. „Bauingenieur“ 27 (1952), Heft 5, S. 141 ff.

Alster freizuhalten den Durchfahrtsöffnungen von je 7,50 m Breite zwischen den Leitwerksplanken wurden durch Stahl- überbrückt (Bild 10). Für die unmittelbare Einrüstung der Kantafel hat sich der Einsatz von Hico-Schalungsträgern als zweckmäßig erwiesen.



Bild 11. Beton-Mischanlage und -Pumpe.

ch eingehenden Versuchen an Probewänden entschied man sich eine Einschalung der später sichtbar bleibenden Flächen des Baues mit 4" breiten und 5/4" dicken, gehobelten und gespun- a Schalbrettern nordischer Herkunft, obwohl eine spätere Be- tung der Brücke von vornherein vorgesehen war. Es hatte sich sich gezeigt, daß bei einer steinmetzmäßigen Behandlung der

fläche durch Stocken oder Spitzen die lungsfugen um so mehr in Erscheinung n, je unzulänglicher die Dichtigkeit der ung an den Brettungen ist. Da bei dieser ke wegen ihrer städtebaulichen Bedeu- besonders hohe Anforderungen an das ehen der Sichtflächen gestellt werden en, wurden die beschriebenen Schal- er so dicht verlegt und fest verschraubt, raktisch fugenlose Schalflächen entstan- Das ungewöhnlich feuchte Wetter des angenen Herbstes begünstigte den ange- ten Zweck, indem es einem Austrocknen Holzes und einem Öffnen der Fugen egenwirkte. Die Brettungen wurden so ordnet, daß sie durchweg quer zur kenachse verliefen, d. h. die Balken- e wurden senkrecht, sämtliche Platten die Balkenböden quer geschalt.

i der Schalungsverankerung wurde be- erer Wert darauf gelegt, daß in den ren Sichtflächen der Randbalken mög- wenig Bolzenlöcher notwendig wurden. e wurden gleichmäßig angeordnet und dem Ausschaln mit einem dem Beton Balken entsprechenden Beton praktisch htbar plombiert. Ebenso sollte ver- en werden, daß die Fugen der Beto- bschnitte in Erscheinung traten. Des- wurden diese auf — halbseitig — vier 17,5 m lange Abschnitte beschränkt und Aufeinanderfolge der Betoniertage so elegt, daß anstatt besonderer Schluß- e zwischen den einzelnen Abschnitten etzten Betonierabschnitte zwischen der telstrecke und den Bereichen über den ktstützen sozusagen als breite Schluß- e ausgeführt werden konnten. Dies

war möglich, weil der Beton bei ausgesprochen kühler Witte- rung in einem Zeitraum von 14 bis 16 Stunden je Abschnitt ein- gebracht werden konnte, erforderte andererseits aber wegen der beachtlichen Länge des Überbaues, daß bereits wenige Tage nach dem Betonieren eine Teilvorspannung vorgenommen wurde, um das Entstehen von Temperatur- und Schwindrissen im Beton zu verhindern.

Der Beton aller Bauteile wurde unter Einsatz von zwei Torkret- betonpumpen mittels 180 mm weiten Rohrleitungen eingebracht. Der Zement wurde in Zementbehälterfahrzeugen lose angeliefert und pneumatisch in zwei 26-t-Stahlsilos gedrückt (Bild 11). Von dort wurde er nach Gewicht unmittelbar in die Aufzugskästen der 1000-l-Kaisermischer zugegeben. Die in Tiefsilos gelagerten Zu- schlagstoffe wurden in vier Körnungen in fahrbare Gattierungs- waagen mit Muldenkippern abgezogen und mit Hilfe einer Diesellok zur Mischanlage befördert.

Die Gleichmäßigkeit der Betonfestigkeit wurde ferner durch den Einsatz von Wasserdurchlaufmessern an den Mischmaschinen ge- währleistet, wie auch durch den Umstand, daß das Pumpen eine Entmischung auf dem Transportweg ausschloß. Die durchschnittliche Leistung einer Pumpe ergab sich zu 13 m<sup>3</sup>/Stunde.

Die Ausführung des umfangreichen Bauwerkes in einer Bauzeit von noch nicht einem Jahr erforderte eine peinlich genaue Vor- bereitung des Bauablaufes, eine großzügige Einrichtung der Bau- stelle (Bild 12) und den Einsatz von i. M. 150 Arbeitskräften, die bis zum Einbruch des Winters in Doppelschichten arbeiteten. Find- linge im Baugrund, Verzögerungen in der Lieferung der stählernen Spundbohlen, viel Regen und ein früher Winter brachten wohl Schwierigkeiten mit sich, die jedoch die Einhaltung des Arbeits- planes im ganzen nicht gefährdeten.

So ist in bester Zusammenarbeit aller Beteiligten ein Bauwerk entstanden (Bild 13), das sich in die Reihe der markanten ham- burgischen Brücken würdig einreicht und Zeugnis vom hohen Stande der heutigen Brückenbaukunst gibt.



Bild 12. Luftbild der Baustelle.



Bild 13. Die neue Brücke.

## Baustoffliche Grundlagen der Theorie des Stahlbetons.

Von Dipl.-Ing. Hans Schröder, Berlin.

Langjährige Untersuchungen und Messungen an ausgeführten Stahlbetonbauwerken zeigen, daß sich die Meßergebnisse weitgehend mit den Rechnungsergebnissen decken. Demnach verhalten sich Stahlbetonbauwerke innerhalb der zulässigen Spannungsgrenzen wie elastische Gebilde, für die die Annahmen der Elastizitätstheorie zutreffen<sup>1)</sup>.

Die Elastizitätstheorie setzt jedoch vollkommen homogene isotrope, elastische Körper voraus mit gleichem Elastizitätsmaß für Druck und Zug. Der Stahlbeton dagegen ist ein Verbundkörper aus zwei Stoffen mit völlig verschiedenen Eigenschaften; er ist in hohem Maße heterogen. Ferner ist der Beton selbst ein Konglomerat verschiedenster Korngrößen, das mit zahlreichen Poren und Hohlräumen durchsetzt und durch die Zementkristalle verkittet ist. Innerhalb eines Baukörpers aus Beton oder Stahlbeton wechselt zudem noch infolge nicht zu vermeidender Unzulänglichkeiten und Unregelmäßigkeiten in der Herstellung die Kornzusammensetzung, der Zementgehalt sowie die Porenziffer und damit die Dichtigkeit. Der Körper „Beton“ ist somit streng genommen anisotrop und diskontinuierlich.

Allerdings ist festzustellen, daß in der Regel selbst die größten Einzelstücke der Zuschlagstoffe im Verhältnis zu den Querschnittsabmessungen der Bauteile größenordnungsmäßig klein sind und daß der Beton deshalb, wenn man von den Mittelwerten der Festigkeitseigenschaften der Zuschlagstoffe ausgeht, als homogen und kontinuierlich angesehen werden kann. In diesem Zusammenhang spielt das Gesetz der großen Zahl eine Rolle, nach dem die Variationsbreite der Eigenschaften einer großen Menge ähnlicher Körper mit steigender Größenordnung der Menge einem statistischen Mittelwert zustrebt, der dann als spezifische Eigenschaft der integrierten Menge, d. h. des Körpers, erscheint. So entsteht das Bild, daß Beton und Stahlbeton sich von einem bestimmten Größenverhältnis der Bauteilabmessungen zu den Einzelteilen und innerhalb bestimmter Lastgrenzen so verhalten, als ob sie homogene, vollkommen elastische Körper wären.

Gleichzeitig zeigt sich aber auch ein plastisches Verhalten von einem Ausmaß, das bei der Bemessung nicht vernachlässigt werden kann. Obwohl es allgemein bekannt sein dürfte, daß es im streng physikalischen Sinne keine vollkommen elastischen Körper gibt, ist es bei dem Bemühen um die Schaffung einer allgemein gültigen Theorie des Betons und Stahlbetons manchmal übersehen worden, daß die Elastizitätstheorie nur eine brauchbare Arbeitshypothese darstellt, die aus Gründen der übersichtlichen mathematischen Behandlungsmöglichkeit von stark vereinfachenden, wenn auch physikalisch anfechtbaren Annahmen ausgeht. Sie hat sich zur Ermittlung der Stabkräfte eines Tragwerkes voll bewährt, trifft aber für die Verteilung der Kräfte innerhalb eines Querschnittes nur bedingt zu. Das elasto-plastische Verhalten des Betons und Stahlbetons bedarf bis zur Schaffung einer widerspruchsfreien Theorie als dem der Wirklichkeit entsprechenden geistigen Bild noch der Klärung mancher Fragen durch die Grundlagenforschung.

Die Forschung der letzten Jahre, besonders in Frankreich<sup>2)</sup>, versucht die plastischen Erscheinungen des Kriechens und Schwindens und ihre Zusammenhänge aus der Struktur des Betons und Stahlbetons zu erklären. Sie werden unter dem Sammelbegriff der Anpassungsfähigkeit des Betons und Stahlbetons zusammengefaßt. Die Gesetzmäßigkeiten des elastischen Verhaltens wie auch des Schwindens und Kriechens sind zwar durch empirische Forschung weitgehend geklärt und bekannt, über die Vorgänge und Ursachen, die zu diesen Erscheinungen führen, sind jedoch bisher nur Hypothesen aufgestellt worden, die sich zwar teilweise durch Versuche bestätigen, deren letzte Richtigkeit aber noch dahingestellt sein mag<sup>3)</sup>.

Bei den Anpassungserscheinungen spielt das Kapillarwasser den Poren eine wichtige Rolle. Durch die Kapillarwirkung treten an den Porenwänden recht beträchtliche Zugspannungen auf, die mit kleiner werdenden Porendurchmessern und fortschreitender Bindung des Porenwassers an die Zementkristalle als Kristallwasser und Verdunstung größer werden. Durch die Belastung zu der auch die Kapillarwirkung rechnet, wird infolge der elastischen Verformungen auch das Volumen der Poren verändert. Hierdurch werden Fließbewegungen des Porenwassers erzwungen, die nur sehr langsam verlaufen, ähnlich wie bei den tonigen Böden, die sich auch noch sehr lange nach dem Aufbringen der Last setzen. Dadurch verzögert sich die Herstellung des neuen Gleichgewichtszustandes. Diese Verzögerung wiederum kann den Einfluß der Geschwindigkeit der Lastaufbringung auf das Elastizitätsmaß des Betons erklären sowie dessen große Unterschiede, die man erhält, je nachdem man die Last statisch oder dynamisch in Form von Schwingungen oder Stößen aufbringt. Der Beton paßt sich, wenn auch langsam, den Belastungsverhältnissen an.

Beim Beton macht sich noch ein anderer Einfluß bemerkbar. Die Spannungen zwischen den Einzelteilen eines beliebig belasteten Betonkörpers weichen, bedingt durch den Porengehalt, von einem Punkt zum andern mehr oder weniger voneinander und infolgedessen von den theoretischen Spannungen ab. Sie werden bei porenrreichem Beton an den Berührungspunkten erheblich höher sein. Unter dem Einfluß dieser Kräfte, vermehrt um die Kapillarspannungen, treten wahrscheinlich an den Punkten in Spitzenbelastungen teilweise Zerstörungen der Kalziumsilikat- und Aluminatkristalle des Zementkittes ein. Die Kristallnadeln sind im Porenwasser eingebettet, das eine gesättigte Kalkhydratlösung bildet. Man nimmt an, daß die Neubildung von Kristallen in derartigen Lösungen von den Spannungen abhängt, denen die Lösungen und die Kristalle ausgesetzt sind. Bei Druck lösen sich die am stärksten belasteten Kristalle vorübergehend auf und kristallisieren verkürzt wieder aus. Umgekehrt verlängern sie sich bei Zugeinwirkung<sup>4)</sup>. Unter Dauerlast entstehen somit bleibende Formänderungen, das Schwinden und Kriechen des Betons. Hier spielen die Gesetze der Kristallbildung in gesättigten Lösungen unter Druck bzw. Zug mit hinein, nach denen das Auskristallisieren bei steigendem Druck sich verlangsamt und bereits gebildete Kristalle bei einem spezifischen Druck wieder in Lösung übergehen. Diese Erscheinungen wirken sich dann so aus, als ob die Natur bestrebt sei, Überlastungen abzubauen und tragfähige Gebilde aufzubauen. Dem Praktiker sind diese Vorgänge als „Schläue“ des Materials bekannt. Sie bieten ferner eine Erklärung dafür, daß der Wasseranteil im Beton einen bestimmten Betrag nicht überschreiten darf. In einem ausgetrockneten, „verbrannten“ Beton ist eine Umbildung der Kristalle nicht mehr möglich, es entstehen die Schwindrisse. Die Plastizitätserscheinungen des Betons bedürfen zu ihrer Entstehung verhältnismäßig langer Zeiträume der Einwirkung ihrer Ursachen. Zudem vollziehen sich chemische Umwandlungen im Aufbau der Zementkristalle, Reifungsvorgänge, die später nicht mehr umkehrbar sind. Im Laufe der Zeit verliert sich die Fähigkeit des Umkristallisierens, die Schwinden und Kriechen klingen langsam ab. Als Bestätigung dieser Vorgänge kann man Erscheinungen an einem Brückenneubau in der Schweiz deuten, über die Ing. A. Bils, Belgien, berichtet. Nach dem Ausschalen einer Stahlbetonbrücke zeigten sich leichte Ribbildungen. Der leitende Ingenieur ließ die Unterstützungen wieder einbauen und die Ribstellen durch Kompressen mit kaltem Wasser abdecken. Nach kurzer Zeit schlossen sich die Risse, und die Brücke konnte dem Verkehr übergeben werden. Ähnliche Erscheinungen sind auch sonst an noch verhältnismäßig jungen Betonteilen beobachtet worden. Die Ribflächen sind durch Kristallneubildung bzw. Verkalkung verwachsen wie bei einem Knochenbruch. Offensichtlich schließen sich auf gleiche Weise die kleinen bis zu 1/10 mm breiten Kapillarrisie. Soweit sich aus den Beobachtungen schließen läßt, geht die Fähigkeit des Ausheilens von Rissen mit zunehmendem Alter des Betons verloren.

<sup>1)</sup> Mirko Roš, Die materialtechnischen Grundlagen und Probleme des Eisenbetons im Hinblick auf die zukünftige Gestaltung der Stahlbetonbauweise. Bericht Nr. 162 der EMPA 1950, Zürich.

<sup>2)</sup> Paduart, Les phénomènes d'adaptation du béton armé. Technisch-Wissenschaftlich Tijdschrift, H. 10, 1951, S. 242.

<sup>3)</sup> Freyssinet, Une révolution dans les techniques du béton, Paris 1926, hierzu auch Gehler, Hypothesen und Grundlagen für das Schwinden und Kriechen des Betons, Bau-techn. 15 (1938), Heft 10/11, S. 134 ff., Heft 30, S. 389 ff., Heft 31, S. 401 ff.

<sup>4)</sup> Wettstein, Dehnung und Verfestigung. B. u. St. 48 (1953), Heft 1, S. 11.

den Erscheinungen der Anpassung muß auch die Tatsache mit werden, daß bei Stahlbetonbalken kurz vor dem Bruchzustand, im sogen. plastischen Bereich, die Druckspannungen nicht linear, d. h. dreieckförmig, verteilt sind. Für die Begrenzung Druckspannungsdiagramms sind eine ganze Reihe von Vorgehen gemacht und dem  $n$ -freien Bemessungsverfahren zugelegt worden. In Heft 103 des D. A. f. St. hat *Haber* die wesentlichen  $n$ -freien Theorien kritisch verglichen, ohne Endgültiges über deren Richtigkeit gesagt werden konnte. Hier sind weitere Versuche zur Klärung der Zusammenhänge nötig. Als wichtiges Ergebnis konnte jedoch die Erkenntnis gewonnen werden, daß das zulässige Biegemoment als Funktion des Betonwiderstandes den nach dem klassischen Verfahren erhaltenen Wert im Mittel um 30% überschreitet. Allein hieraus läßt schon die große Bedeutung, die eine genaue Kenntnis der Anpassungserscheinungen des Betons auf die wirtschaftliche Ausnutzung der Beton- und Stahlbetonquerschnitte gewinnen kann. Ähnliche Erscheinungen treten in statisch unbestimmten Systemen in gefährdeten Querschnitten werden Spannungsspitzen abgerundet und auf die Nachbarquerschnitte verlagert. Die Konstruktion sucht sich also einem möglichst in allen Querschnitten gleich großen Widerstandsvermögen anzupassen. Im Bruchzustand werden dann alle beanspruchten Querschnitte bis zur Grenze ihrer Tragfähigkeit belastet.

Grundsätzlich anderer Natur ist die Anpassung, die die Bewehrung Stahlbetonkörpern bewirkt. Durch die Stahlbewehrung mit nur sechs- bis zehnfach größeren Elastizitätsmaß wird der Betonkörper in hohem Maße heterogen und anisotrop. Die Anwendung der Elastizitätstheorie setzt aber einen idealen, isotropen und homogenen Stoff voraus. Daß man sie trotzdem für die Bemessung verwenden kann, beruht darauf, daß durch die Wirkung der Bewehrungsstäbe im Bereich der Zugspannungen dem Beton gefährlich werdenden Zugspannungen vom Stahl abgenommen werden. Das trifft zu für die Zugbewehrung der Balken und Platten, für die Schubbewehrung, die annähernd den Zugspannungslinien folgt, und für die Torsionsbewehrung auf Verdrehung beanspruchten Querschnitte. Aufschluß über die Zusammenhänge gibt die Untersuchung des Verhaltens zweier gegenseitig durchdringender Körper mit verschiedenen Festigkeitseigenschaften. Es zeigt sich, daß bei Belastung die Hauptspannungstrajektorien zum Körper mit dem größeren Elastizitäts-

maß hin abgelenkt werden. Das ist auch beim Stahlbeton der Fall. Die Bewehrung zieht die Hauptspannungslinien an wie ein Stahlstück die magnetischen Feldlinien. Durch die Überleitung der Hauptspannungslinien auf den Bewehrungsstahl wird der Beton entlastet und dessen Zugspannung auf ein erträgliches Maß herabgesetzt. Man hat es somit in der Hand, die Spannungen in beschränktem Umfang durch die Führung der Bewehrung zu lenken und zu bündeln.

Die Grenzen der Ablenkungsfähigkeit der Hauptspannungslinien werden durch die Haftfestigkeit zwischen den Rundstäben und dem Betonmantel sowie durch die Druckfestigkeit des Mantelbetons gezogen. Je höher die Haftfestigkeit ist, desto kürzer und stetiger ist der Ablenkungsfluß der Kraftlinien. Auch hier sind noch eine Reihe von Fragen offen und durch Versuche zu klären.

Jedenfalls steht heute schon soviel fest, daß zur Erzielung eines möglichst rissfreien Stahlbetons durch die Bewehrung ein Spannungszustand anzustreben ist, der sich weitestgehend dem des idealen, vollkommen elastischen Körpers angleicht. Das kann dadurch erreicht werden, daß man die Bewehrung möglichst eng dem Verlauf der Hauptspannungstrajektorien anpaßt, wie er sich für den Idealkörper ergibt, und daß man eine zu starke Bündelung der Zugspannungen in dicken Rundstäben vermeidet, dafür eine größere Anzahl dünner Stähle wählt, die entsprechend den Hauptzugspannungen verteilt werden.

Aus einem anderen Forschungsgebiet, der Atomphysik, wird über neue Erkenntnisse berichtet, die geeignet sind, Licht in die Grundlagen der Festigkeit der Stoffe zu bringen. Professor *Rüsch* hat darüber auf der Berliner Betontagung 1952 berichtet. Hier spielen die zwischen zwei Atomen wirksamen Anziehungs- und Abstoßungskräfte, die nach verschiedenen Potentialfunktionen verlaufen, eine Rolle. Auch von dieser Seite her sind Einsichten zu erwarten, die zur Klärung der beschriebenen Anpassungserscheinungen beitragen werden.

Die genaue Kenntnis der Anpassungsvorgänge ist zudem notwendig, um den tatsächlichen Sicherheitsgrad eines Tragwerkes zu ermitteln. Zwischen dem rechnerischen und dem tatsächlichen Sicherheitsgrad besteht heute noch ein erheblicher Unterschied. Weitere Spannungserhöhungen und wirtschaftlichere Bemessungsverfahren sind nur möglich nach eingehender Klärung der Anpassungsursachen. Es ist daher nicht von ungefähr, wenn sich die Forschung heute diesen Fragen besonders widmet.

## Vermischtes

### -Ing. Fritz Weber 60 Jahre.

Am 8. April beging Dipl.-Ing. *Fritz Weber* in Stuttgart seinen Geburtstag. Ein großer Kreis von Freunden und Fachkollegen der Wissenschaft und Praxis vereinigt seine Wünsche für diesen mühenreichen und stets hilfsbereiten Ratgeber im Beton- und Stahlbetonbau darin, daß ihm die Freude am Beruf und die unerschöpfliche Schaffenskraft noch für lange Jahre zum Nutzen der Wirtschaft erhalten bleiben möge. — *Fritz Weber* wurde am 1. April 1893 in Berlin geboren. Dort absolvierte er Schule und ein Studium. Als hoch ausgezeichneter Kampfflieger aus dem ersten Weltkrieg gesund wieder heimgekehrt, beendete er 1920 ein Studium an der TH Charlottenburg. Sehr schnell entwickelte *Weber* zu einem kenntnisreichen und erfahrenen Ingenieur. Grund seiner regen Mitarbeit an der Gütesteigerung im Beton- und Stahlbetonbau und seiner viel beachteten Veröffentlichungen ist er 1926 eine Berufung als Leiter der Bauberatungsstelle des Deutschen Zementbundes in Breslau. Hier wurde *Weber* vor allem als einer der erfolgreichsten Vorkämpfer im Betonstraßenbau. Die Güte auch der ältesten schlesischen Betonstraßen zeigt, wie richtig er die Bauvorgänge durchforscht hat und wie richtig er immer geschätzten Ratschläge bei Bauherren und Unternehmern aufgenommen wurden. In Fachaufträgen ist er vielfach beratend tätig geworden, sein Wort hat in technischen Verbänden und in der Forschungsgesellschaft für das Straßenwesen einen hohen Klang. — Der Ausgang des zweiten Krieges, den *Weber* als Luftwaffenoffizier durchmachte, hat ihm an Leid und Verlusten nichts erspart. Nach dem frühen Tode seiner Frau, Verlassenheit und Arbeitsplatz folgte der trostlose Weg in eine russische Gefangenschaft. Der Spätheimkehrer stand vor dem Ruin, packte aber sofort zu und baute in vorbildlicher Weise die Bauberatung des Deutschen Beton-Vereins wieder auf. In der Nachkriegszeit hat *Weber* erneut über 1000 Baustellen betreut, den

Kontakt zwischen Forschung und Praxis eng geknüpft und seine wertvollen Anregungen in den „Erfahrungen aus der Bauberatung des Deutschen Beton-Vereins“ zusammengefaßt und verbreitet, eine Arbeit, die laufend ergänzt wird. Seine wertvollen Beiträge in Fachzeitschriften werden besonders von den Praktikern begrüßt. So hat sich *Weber* auch über seinen neuen süddeutschen Wirkungskreis hinaus als hervorragender Bauingenieur hohe Anerkennung verschafft und sich zu dem unentbehrlichen Mitarbeiter gemacht, den die Fachwelt noch recht lange in ihren ersten Reihen sehen möchte.

Streit.

### Vorspannung eines zylindrischen Behälters.

Für den neuen Nachfaulraum der Kläranlage Heilbronn, einen frei über dem Gelände stehenden Behälter mit 16 m Innendurchmesser und einer Höhe von 10,5 m war in Anbetracht dieser Abmessungen und wegen der Gewährleistung der Dichtigkeit vorgeschrieben, die Außenwand des Behälters vorzuspannen. Die beauftragte Firma *Ludwig Bauer*, Stahlbetonbau, Stuttgart, hat bei diesem Behälter erstmalig in Deutschland das Schweizer Spannsystem BBRV angewandt.

Hierbei wird die fertig betonierte Stahlbetonbehälterwand mit einem gespannten Draht umwickelt. Die Wickelmaschine besteht aus Antriebswagen und Spannwagen (Bild 1). Der Antriebswagen läuft auf dem oberen Behälterrand und wird mittels eines Fachwerkarmes um einen in Behältermitte befestigten Lagerzapfen geführt. An dem Antriebswagen hängt der Spannwagen, der mit Gummirädern auf der Behälterwand läuft. Die Verbindungswelle zwischen Antriebswagen und Spannwagen treibt einerseits den Spannwagen an und zieht ihn andererseits langsam nach oben, dabei die Ganghöhe der Umwicklung des Behälters regelnd.

Der Spannwagen wickelt den 4 mm dicken Spanndraht mit einer Kraft von 1100 kg auf die Behälterwand auf. Die Gegen-

kraft gewinnt der Spannwagen durch ein endlos um den Behälter gelegtes angespanntes Drahtseil, an dem er sich gewissermaßen entlangzieht.



Bild 1. Werkfoto Ludwig Bauer

Die Spanndrähte waren jeweils alle Meter festgeklemmt damit sie sich nicht bei etwaigen Drahtbrüchen wieder abwickeln konnten.




Bild 2. Werkfoto Ludwig Bauer

Bei dem einzigen Drahtbruch (infolge Kälte) wurde festgestellt, daß der sechste Ring unterhalb der Bruchstelle die erforderliche Spannung von 1100 kg noch aufwies.

Die Wand erhielt als Bewehrung jeweils auf beiden Seiten eine Lage Baustahlgewebe. Beim Betonieren der Wand wurden horizontale Betonierfugen vermieden. Die Außenfläche des Betonzylinders mußte ganz gleichmäßig gekrümmt sein und an die Betondichtigkeit und -qualität waren höchste Anforderungen gestellt worden.

### Vorgefertigte Betonwände<sup>1)</sup>.

Auf Grund der Erfahrungen mit vorgefertigten Betonwänden an einer kleineren Ausführung wurden bei einem Fabrikneubau in Marietta, Ohio, 46 450 m<sup>2</sup> Wände in dieser Bauweise hergestellt.

Für die Größe der Wandtafeln war der Wunsch nach möglichst wenig Verbindungsstellen und nach leichter Handlichkeit maßgebend. Die Abmessungen betragen 2,40 × 2,40 und 2,40 × 3,0 m. Die Höhe der Tafeln richtet sich nach den Gebäudeabmessungen. Die

Der von der Firma Felten & Guillaume gelieferte Spanndraht St 180/200 wurde in Rollen von 1 m Durchmesser und rd. 55 kg Gewicht angeliefert. Er wurde mit Hilfe eines Sondergerätes durch Umschnürung der beiden übereinandergelegten Drahtenden gestoßen.

Mit einem Spannungsmesser wurde die Spannung des aufgewickelten Drahtes laufend nachgeprüft (Bild 2). Wenn sich dabei geringere als die verlangte Spannung ergab, wurden die Drahtabstände, also die Ganghöhe der Umwicklung, vermindert, so daß immer die erforderliche Spannkraft in der betrachteten Behälterringzone gewährleistet war.

Tafeln sind 12,5 cm dick. Sie bestehen aus zwei äußeren Betonlagen von 4,4 cm und einem Kern aus Isoliermaterial von 3,7 cm Dicke. Der Beton hat ein W<sub>ss</sub> von 195 kg/cm<sup>2</sup> und ein größtes Korn von 1,8 cm. Es wurden 333 kg frühhochfesten Zements je m<sup>3</sup> Beton




Bild 1.

verwendet. Jede Betonlage ist mit einer Bewehrungsmatte von 10 cm Maschenweite bewehrt. Die beiden Betonlagen werden durch schmale Streifen von geriffeltem Streckmetall verbunden (Bild 1). An oberen Ende der Tafeln sind zwei U-Profile angebracht und die Beton an zwei Stellen ausgespart, so daß die Tafeln hier aufgehoben




Bild 2.

werden können. Einsatzstücke mit Gewinde zur Aufnahme der Verbindungsbolzen sind oben und unten einbetoniert.

Da 280 m<sup>2</sup> Tafeln täglich hergestellt werden, werden zur Aufrechterhaltung eines ununterbrochenen Arbeitsvorganges vier verschiedene Isolierstoffe verwendet. Das sind: vorgefertigte Holzwoolplatten, vorgefertigte Platten aus Hobelspänen, Zellglasplatten und Glasfaserplatten. Sie wurden in Tafeln von 0,6 × 2,4 m angeliefert.

Die Wärmeleitzahl dieser Stoffe schwankt zwischen 0,14 und 0,18 B. Th. U. (Eine British Thermal Unit = 252 cal), je Stunde Quadratfuß und Grad Fahrenheit, verglichen mit 0,36 für eine 30 cm dicke Ziegelmauer.

Die Platten werden nach allen Richtungen durch Nut und Federn miteinander verbunden. Bevor die Platten aufgestellt werden, wird ein langer Gummistreifen in die Nut einzementiert, und nach der Aufstellung werden die Gelenke mit Werg ausgestopft. Die Ränder der Platten werden leicht abgeschrägt, um ein Abbröckeln der

<sup>1)</sup> Nach Concr. and Constr. Engng., 47 (1952), Heft 7, S. 207

zu vermeiden und etwaige Unregelmäßigkeiten in der Herstellung weniger in Erscheinung treten zu lassen. Die Innenansicht der Tafeln, die in Stahlformen hergestellt werden, hat ein mattes Aussehen, das durch ein Tuch auf dem Boden der Form erzeugt wird. In der Außenansicht erscheinen durch Abziehen mit einem Pinsel und durch nachträgliches Bürsten ungleiche schwache senkrechte Rillen.

Die dritte Tafel wird mit Klemmvorrichtungen am Stahlskelett des Gebäudes befestigt (Bild 2). Die Tafeln werden durch einen Kran aufgestellt. In einer 8-Stunden-Schicht wurden von einem Vorarbeiter und 10 Mann 186 m<sup>2</sup> Wand errichtet. Weiß.

## Spannbeton in der Schweiz<sup>1)</sup>.

Der Spannbeton hat sich in kurzer Zeit zu einem der wichtigsten Verfahren entwickelt. Bedingt durch die Patentgesetze wurden in abendländischen Kulturländern verschiedene Verfahren ausgearbeitet, die in der Fachpresse wiederholt ausführlich beschrieben worden sind. Auch in der Schweiz hat ein eigenes Verfahren seine Erprobung durch eine Reihe größerer Spannbetonbauten gefunden. Das sogenannte BBRV-Verfahren wurde von den Dipl.-Ingenieuren ETH, Zürich, Birkenmaier, Brandestini, Roß und Vogt entwickelt. Es besitzt einige bemerkenswerte konstruktive Einzelheiten, die nachstehend kurz beschrieben werden:

Bei dem Verfahren werden Kabelstränge verwendet aus 5 mm dicken Stahldrähten von 160 bis 170 kg/mm<sup>2</sup> Festigkeit sowie auch Einzelstäbe für kleinere Konstruktionen von 6 mm Ø. Es wird durchweg mit einer Vorspannung von 110 kg/mm<sup>2</sup> gearbeitet. Die hochwertigen Stahldrähte haben einen großen Federweg (5,5 mm/m), wodurch die Spannungsverluste infolge Kriechens und Schwindens des Betons klein gehalten werden können. Ferner besitzen die Drähte wie die der anderen Systeme große Kerbzähigkeit, kleines Kriechmaß und ausreichende Ermüdungsfestigkeit. Die Besonderheit des Verfahrens besteht in der

Ankerung der Einzeldrähte, die für die Sicherheit der Spannungsübertragung ausschlaggebend ist. Die genau abgelängten Einzeldrähte werden, nachdem die Unterlagsplatte und der Hauptanker über das

durch Zugversuche zerstreut, die für den Kopf die gleiche Festigkeit wie für den glatten Draht ergaben. Am festen Ende besteht der Hauptanker aus einer Platte, die mit einer dem Spannkabel entsprechenden Anzahl von Bohrungen mit 5,5 mm Ø für die Einzeldrähte versehen ist (Bild 1). Als Spannanker dient ein dickwandiges, topfartiges Rohrstück, dessen Boden mit den Löchern für die Einzeldrähte versehen ist (Bild 2 und 3). Das Rohrstück hat außen ein Grobgewinde für die Stützmutter, die sich gegen die Unterlagsplatte legt, und innen ein Gewinde zum Einschrauben der Zugspindel der Spannvorrichtung.

Die Einzeldrähte eines Kabels werden in gewissen Abständen gebündelt, dadurch, daß sie um ein Rohrstück geordnet und mit dünnem Draht umschnürt werden. Über das Drahtbündel kommt ein Blechrohr von 60 mm Ø, dessen Stöße durch Muffen überdeckt werden. Die Enden dieser Umhüllungsrohre sind an den Hauptankern trompetenförmig erweitert und mit der Unterlagsplatte verschweißt. Das letzte Rohrstück hat einen etwas größeren Durchmesser, so daß es teleskopartig über die normalen Rohre




Bild 1.

Hauptanker für 42 Drähte, 5 mm Ø.




Bild 5. Spannpresse BBRV und Verankerung.

geschoben werden kann und dadurch den Ankerkopf zur Bearbeitung freigibt (Bild 4). Die Spannkabel werden erst an der Baustelle zusammengebaut. Dabei sind die Einzeldrähte bereits genau abgelängt. Die Lage der Kabel im Betonkörper wird wie bei den anderen Verfahren durch Bügel gesichert.




Bild 2. Hauptanker für 80 t Vorspannkraft, gezogenen Drähten und Stützmutter.




Bild 3. Hauptanker mit 80 t Unterlagsplatte, Übergangsrohr und Blechrohr.

Kabelbündel gezogen sind, durch eine von Dipl.-Ing. Vogt entwickelte Maschine kalt gestaucht, so daß ein flach-runder Kopf entsteht, durch den die Einzeldrähte im Hauptanker festgehalten werden. Die Bedingung für das Anstauchen der Köpfe ist eine genau rechtwinklig zur Stabachse geführte glatte Schnittfläche, die durch eine andere Parallelschneide-Maschine erzeugt wird. Die Bedenken an angestauchten Köpfen an höchstwertigen Stahldrähten wurden

<sup>1)</sup> Nach Schweiz. Bauztg. 70 (1952), Heft 8, S. 107ff.




Bild 4. Spannbündel mit Unterlagsplatten und Übergangsrohren und ihren Einpreßstutzen.





Bild 6. Spannpresse beim Vorspannen.

Nach dem Erhärten des Betons werden die einzelnen Kabel durch eine sinnreich ausgebildete Presse gespannt, und zwar in der Regel in mehreren Stufen. Zunächst wird wenige Tage nach der Erhärtung dem Beton eine geringe Vorspannung zur Vermeidung von Schwindrissen aufgedrückt. Sehr lange und gekrümmt geführte Kabel erhalten u. U. zuerst eine überhöhte Spannung, die später wieder nachgelassen wird, um die Reibungsverluste abzumindern. Die Spannpresse zeigen die Bilder 5 u. 6.

Zum Spannen wird die Zugspindel in das innere Gewinde des Hauptankers eingeschraubt, mit der Presse verbunden und ent-

Bild 7. Einzeldrahtanker für Drähte, 6 mm  $\phi$ .

sprechend dem Dehnungsmaß der Vorspannung mit dem Anker zusammen herausgezogen. Durch Nachstellen der Stützmutter wird ein Zurückgehen des Ankers verhindert. Die Spannkraft wird entweder durch ein Manometer oder durch einen in der Zugspindel eingebauten Dehnungsmesser bestimmt. Nach dem Spannen wird durch Stützen in den trompetenförmigen Ansätzen der Hüllrohre

hochwertiger Mörtel in den Hohlraum zwischen Blechrohr und Drähten durch ein eigens entwickeltes Injektionsgerät eingepreßt. Je nach der Art des Bauwerks werden Spannkabel zusammengestellt, die für 25, 50, 80 t und bis zu 1000 t für große Bauten bemessen sind.

Das gleiche Verfahren wird sinngemäß auch für kleine Bauteile mit Spanngliedern aus Einzelstäben verwendet. Zu dem Zweck erhalten die 6 mm dicken Drähte hinter den angestauchten Köpfen ein kleines mit Gewinde versehenes Rohrstück (Bild 7). Die durch das Spannen entstandene Verlängerung wird durch Zwischenlegen von kleinen Stahlplättchen festgehalten. Die einzeln verlegten




Bild 10. Aaresteg bei Aarau. Durchlaufender Plattenbalken über 3 Felder, Spannweite 34,0 + 41,0 + 34,0 m, Konstruktionshöhe in Feldmitte 1,25 m, Gesamtvorspannkraft 450 t.

Drähte bekommen keine Hüllrohre, sondern erhalten einen Gleitanzstrich, um ein Haften des Betons an ihnen zu verhindern und sie nach dem Erhärten des Betons spannen zu können. Allerdings bleiben sie dann auch dauernd ohne Verbund.

Die Bilder 8 bis 12 zeigen einige Bauten während der Ausführung. Im Ganzen ist das Verfahren weitgehend durchdacht und ausgereift. Schröder.





Bild 11. Marschalkenbrücke in Basel. Rahmenkonstruktion, Plattendicke in Feldmitte 0,40 m, Fahrbahnbreite 9,00 m, Gesamtvorspannkraft in Längsrichtung 2200 t, in Querrichtung 1100 t.





Bild 8 und 9. Brücke über das Hilfswehr des Kraftwerks Wildegg-Brugg. Vorgespannte Balken 0,41 x 1,2 m, als vorgefertigte Träger am Ufer hergestellt. Spannweite 23 m.

Bild 12. Spannbetonfenster. Vorspannung der Fenstersprossen mit bituminierten Einzeldrähten, 6 mm  $\phi$ , Vorspannkraft 3,0 t. Vorspannung in zwei zueinander senkrechten Richtungen.

2. Auf dem Gebiete des Eisenbahn- und Straßenbaus: Entwurf zu einem Großstadtfernbahnhof mit Umsteigemöglichkeit auf Nahschnellbahn, U-Bahn, Straßenbahn und Fernautobahn.

3. Auf dem Gebiet des Wasserbaus: Entwurf zu einem Flußhafen für eine Stadt mit Holz-, Textil- und Elektroindustrie.

Nach einer Begrüßung der Anwesenden durch den Vorsitzenden des AIV-Berlin, Prof. Dr.-Ing. *Bickenbach*, einer Ansprache Sr. Magnifizenz des Rektors der Technischen Universität Berlin-Charlottenburg, Prof. Dr. rer. nat. h. c. Dr. phil. *Stranski* und nach Verkündung der Wettbewerbsieger und Bekanntgabe der Aufgaben für den Schinkelwettbewerb 1953 hielt Min.-Rat Dr.-Ing. *Recker*, Offenbach, den Festvortrag über das Thema: Nahverkehrsanlagen und großstädtische Personenbahnhöfe.

Umrahmt war der Festakt durch musikalische Darbietungen des Berliner Streichquartetts.

An die Feier schloß sich ein Festessen an.

## Bücherschau

**Dittrich, Rudolf:** Betongefüge und Rissebildung in Betonfahrbahndecken. Ein Untersuchungsbericht. (Wissenschaftliche Berichte der Bundesanstalt für Straßenbau, Heft 1.) 29 S. mit 47 Bildern und 13 Tafeln. Berlin 1952, Wilh. Ernst & Sohn. Geh. 4,80 DM.

Bei der Ergründung der Ursachen von Rißbildungen in Betonfahrbahndecken ist die Frage aufgetaucht, welchen Einfluß die stellenweise Gefügelockerung des Betons als Auswirkung des Kräfte- und Spannungswechsels und erhärtenden Beton hat. Durch Begutachtung von Bohrkernen, die aus 13 Jahre alten Betonfahrbahnplatten einer Autobahnstrecke entnommen worden sind, wurde der Versuch unternommen, die Beziehungen zwischen Betongefüge und Rißbildungen zu klären. Auf Grund der Feststellung der Raumgewichte und der Wasseraufnahme der Bohrkerns und durch das Betrachten der Gefügebilder allein ergaben sich jedoch keine Anhaltspunkte. Es zeigte sich, daß das Betongefüge innerhalb der sehr kurzen Abstände in den untersuchten Fahrbahnplatten außerordentliche Unterschiede aufweist. Eine Gesetzmäßigkeit ließ sich nicht erkennen. Der Verfasser hat dann in sehr eingehenden Untersuchungen sog. Gefügewerte errechnet, die für künftige Untersuchungen sehr wertvoll sein dürften.

Von größerer Bedeutung für die Kennzeichnung von sog. „Schwachstellen“ im Beton scheinen jedoch die sog. Gefügesprünge zu sein, d. h. die Gefügeänderungen in benachbarten Querschnitten. Der Verfasser kommt zu der interessanten Erkenntnis, daß die Stellen, an denen infolge der verschiedenen Beanspruchungen Querrisse in Betonfahrbahndecken im Laufe der Zeit entstehen, durch sprunghafte Betongefügeänderungen vorausbestimmte Schwachstellen sind. Im Unterbeton befindliche Schwachstellen sind rissgefährdeter als solche im Oberbeton. Die großen Gefügesprünge im Unterbeton liegen vielfach dort vor, wo Risse vorhanden sind. Beim Betonfahrbahndeckenbau sind alle Maßnahmen anzuwenden, um die Entstehung von Schwachstellen zu vermeiden. Dazu gehören u. a. Gleichartigkeit der Deckenunterlage und vor allem größtmögliche Gleichmäßigkeit des Frischbeton-Gemisches im eingebauten Zustand, keine nachträgliche Entmischung beim Transport und beim Einbringen und absolut gleichmäßige Verteilung des Betons.

Streit.

**Kärcher, Gustav, u. Kaden, Helmut:** Praxis des Beton- und Stahlbetonbaues. XXXII, 200 S. mit 218 Bildern, 65 Tafeln und 7 Nomogrammen. Stuttgart 1952, Frankh'sche Verlagshandlung. Ganzleinen DM 34,—.

Die Verfasser legen ein praktisch sehr gut ausgerichtetes Lehrbuch der Beton- und Stahlbetonbauart vor, das, mit den Grundstoffen des Betons beginnend, über die Verarbeitung, Prüfung, Berechnung, Schalung und Konstruktion eingehende, aber leichtverständliche Darlegungen bringt. Der Text wird durch reichliche und gute Bilder und gute Beispiele unterstützt, die Berechnungsverfahren werden an guten Beispielen — mit Konstruktionszeichnungen für die Schalungen und Bewehrungen — erläutert. Bemerkenswert ist, daß auch auf die neuzeitlichen Konstruktionsformen eingegangen wird, ferner daß besondere Probleme, wie Schalungsdruck, Knickung, Plattenbalken, einachsige und kreuzweise bewehrte Platten, vom Standpunkt der heutigen Auffassung behandelt werden.

Viele Literaturhinweise regen zu vertieftem Studium an. Im Anhang aufgenommene Tafeln und Nomogramme erlauben die Benutzung für Entwurfszwecke.

Das gut ausgestattete Werk darf neben dem Fachschulstudenten und dem jungen Fachschulingenieur, für den es in erster Linie bestimmt ist, aber auch unserem Hochschulschüler bestens empfohlen werden.

Kleinlogel.

**Handbuch für Stahlbetonbau.** Achte, neubearbeitete Aufl., IV. B. Teil 1: Die bodenphysikalischen Grundlagen — Stützmauern. Von Dr.-Ing. Otto Münd. VIII, 204 S. mit 255 Bildern. Berlin 1953, Wilh. Ernst & Sohn. Geh. DM 27,—, Leinen DM 31,—.

Es ist außerordentlich zu begrüßen, daß der rührige Verlag Ernst & Sohn in neuer Form das frühere Handbuch für Eisenbeton herauszubringen begonnen hat.

Im jetzt erschienenen Band IV, 1. Teil, werden im 1. Kapitel die bodenphysikalischen Grundlagen nach dem heutigen Stande gebracht, im 2. sodann die Stützmauern behandelt, wobei nach der Ausführung der Verfahren zur Ermittlung des Erddruckes bei den verschiedenen Böden auf die Festigkeitsberechnung und konstruktive Durchbildung der Stützmauern, der Erhöhung, Verstärkung und Ausbesserung eingegangen wird. Auch über Mauern, die dem Winddruck besonders ausgesetzt sind, werden Beispiele gebracht. Der vorliegende Band umfaßt somit alle die Stützmauern betreffenden Fragen und bringt die Grundsätze der Ausbildung und konstruktiven Einzelheiten in vorzüglicher Darstellung.

225 Abbildungen auf 197 Seiten geben ein wertvolles anschauliches Material, so daß das Buch bestens empfohlen werden kann. Press.

**Deutscher Ausschuß für Stahlbeton, Heft 109.** Gaede, Kurt: SO<sub>3</sub> Gehalt der Zuschlagstoffe. Einfluß auf die Festigkeit von Zementmörtel und -Beton. 27 S. mit 13 Bildern und 8 Zahlentafeln. Berlin 1952, Vertrieb durch Wilh. Ernst & Sohn. Geh. DM 6,—.

Ogleich Sulfate im Mörtel und Beton mit dem Zementantagonistisch reagieren, hat man bisher allgemein als Maßstab für die Zement-schädlichkeit der Sulfate den Gewichtsanteil an SO<sub>3</sub>, bezogen lediglich auf die Zuschlagstoffe, benutzt. Dabei blieb unberücksichtigt, daß die Gefahr bei mageren, zementarmen Mischungen größer sein muß als bei fetten Mischungen.

Auf der Suche nach einem besseren Maßstab fand Gaede

Richtwert für die Schädlichkeit von Sulfaten den Wert  $x = \frac{SO_3}{z + 0,14}$

wobei  $z$  der Gewichtsanteil an Zement,  $k$  der Gewichtsanteil Zuschlagstoff bedeuten. Für die untersuchten Mischungen (Mörtelmischungen 1:3, 1:5 und 1:8, Betonmischungen 85, 150, 365 Zement je m<sup>3</sup> Beton) ergab sich ein starker Festigkeitsabfall bei Sulfatgehalten entsprechend  $x = 1,2$  bis  $x = 3,0$ . Unterhalb und oberhalb dieser  $x$ -Werte waren die zugehörigen Festigkeiten nahezu konstant. Der Festigkeitsabfall war am stärksten bei Zementmörtel geringer bei dichtem Schwerbeton und am geringsten bei porigem Einkornbeton. Bei Verwendung von Portlandzement ergaben sich höhere Festigkeitsverluste als beim Hochofenzement. Auch zeigte sich, wie zu erwarten, Magnesiumsulfat schädlicher als Kalziumsulfat. Daß der Grad der Schädlichkeit auch von der Art des Auftretens des SO<sub>3</sub> (grobstückig oder fein) abhängig ist, wurde ebenfalls festgestellt. Da die Untersuchungen mit gemahlenem, abgedungenem Stückgut und mit kristallinem Magnesiumsulfat — also mit fein verteiltem Sulfat — durchgeführt wurden, liegen die gefundenen  $x$ -Werte auf der „sicheren Seite“. Die Schädlichkeit der Sulfate wurde nur an Hand des Festigkeitsabfalls beurteilt; die Frage, wann Treiben bzw. Treibefahr auftritt, wurde nicht berührt und darin unterscheiden sich diese Betrachtungen von vielen bisherigen Behandlungen des Problems. Der sehr interessante und wichtige Bericht wird — wie er selbst schon andeutet — weitere Versuche nach sich ziehen. Hummel.

**Brix, Josef †, Heyd, Hermann †, u. Gerlach, Ernst:** Die Wasserversorgung. 5., verbesserte Aufl., 400 S. mit 123 Bildern. München 1952, R. Oldenbourg. Halbleinen DM 42,—.

Das Standardwerk hat in der 5. Auflage infolge der inzwischen eingetretenen Änderungen der geltenden Bestimmungen und Grundlagen, der neuen Erkenntnisse und Erfahrungen wertvollste Verbesserungen erhalten. Die Kapitel über die Wasserversorgungsbauten und die Baukosten wurden weitestgehend neu bearbeitet. Der vorzüglicher Literaturnachweis, der bis zum Ende des Jahres 1951 reicht, ist dem Buch beigegeben.

Das Buch kann in vorliegender Form bestens empfohlen werden. Press.

## Eingegangene Bücher

Die Schriftleitung behält sich vor, die nachstehend aufgeführten Neuerscheinungen gelegentlich zu besprechen.

**Abhandlungen aus dem Stahlbau, Heft 12: Stahlbau-Tagung München 1952.** Herausgegeben vom Deutschen Stahlbau-Verband, Köln. 231 S. mit zahlreichen Bildern im Text. Bremen-Horn, Industrie- und Handelsverlag Walter Dorn G.m.b.H. DM 9,—.

**Luftschutz im Städtebau.** Vorläufiges Merkblatt. III, 12 S. Herausgegeben vom Minister für Wohnungsbau im Einvernehmen mit dem Bundesminister des Innern.

„Beton- und Stahlbetonbau“, Lizenz Nr. 271, Verlag von Wilhelm Ernst & Sohn, Berlin-Wilmersdorf, Hobenzollerndamm 169. Fernsprecher: 87 15 56. Schriftleitung: Reg.-Baumeister Erich Bornemann, geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Deutschen Beton-Vereins, (16) Wiesbaden-Eigenheim, Prinz-Nikolas-Str. 19, und Reg.-Baumeister a. D. Johannes Pöhl, Berlin-Wilmersdorf. Für den Anzeigenteil verantwortlich: Otto Swoboda, Berlin-Wilmersdorf. Anzeigenpreisliste Nr. 2 — Druck: H. Heenemann KG, Berlin-Wilmersdorf. Nachdruck, fotografische Vervielfältigungen, fotomechanische Wiedergabe von ganzen Heften, einzelnen Beiträgen oder Teilen daraus nur mit Genehmigung des Verlags.